



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ГАГАРИНСКИЙ**

РЕШЕНИЕ

___02.07.2021___ № ___82/16___

О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Гагаринского района в 2021 году: работы по завершению капитального ремонта помещения МРО «Гагаринское» МГО ВОИ по адресу Ломоносовский пр-кт, д.15

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 4 Постановления Правительства Москвы от 13.09.2012г. №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», Регламентом реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Гагаринского района города Москвы утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 28.10.2014г. №36/16, Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Гагаринского района города Москвы в 2021 году: работы по завершению капитального ремонта помещения по адресу: Москва, Ломоносовский пр-кт, д.15 на общую сумму: 202 811,89 руб., в соответствии с Приложением к настоящему решению.

2. Главе управы Гагаринского района города Москвы обеспечить реализацию утвержденных дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Гагаринского района в 2021 году.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-западного административного округа города Москвы, управу Гагаринского района.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Гагаринский <http://www.gagarinskoe.com>.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русакову.

**Глава муниципального округа
Гагаринский**

Е.Л. Русакова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 02.07.2021г. № 82/16

Smeta.RU Flash (495) 974-1589

Форма № 16

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

_____ 2021 г.

_____ 2021 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(локальный сметный расчет)

Ломоносовский проспект д.15 (Общество инвалидов)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	23,48	175,52	тыс.руб
Строительные работы	0,00	0,00	тыс.руб
Монтажные работы	22,73	153,07	тыс.руб
Оборудование	0,00	0,00	тыс.руб
Прочие работы	0,75	15,94	тыс.руб
Средства на оплату труда	2,52	62,53	тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ, ремонт №172 январь 2021 года

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. зимних удорожаний	ВСЕГО в базисном уровне цен, руб.	Коэфф. пересчета и нормы НР и СП	Всего в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета:

1	4.10-80-1	Аппараты приемные, приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор, блок базовый на 10 лучей	шт.	1						
		ЗП			95,04)*1,15	1	109,30	24,82	2 712,83
		ЭМ			0,06)*1,25	1	0,08	9	0,72
		в т.ч. ЗПМ			0,01)*1,25	1	0,01	24,82	0,25
		МР			12,53		1	12,53	5,82	72,92
1,1	Прайс-лист	Гранд Магистр 8 версия 3.1 Базисная стоимость: 6 466,67 = [7 760 / 1,2]	шт.	1	6 466,67		1	6 466,67	1	6 466,67
1,2	Прайс лист	Аккумулятор DTM 12В/7.2 А/ч Базисная стоимость: 1 286,67 = [1 544 / 1,2]	шт.	1	1 286,67		1	1 286,67	1	1 286,67
		НР от ЗП	%	114				124,60	77	2 088,88
		СП от ЗП	%	67				73,23	41	1 112,26
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,02	157	0,39
		ЗТР	чел-ч	7,2)*1,15	1	8,28		
								8 073,10		13 741,34
2	4.8-224-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов поста до 3	шт.	1						
		ЗП			24,98)*1,15	1	28,73	24,82	713,08
		ЭМ			4,85)*1,25	1	6,06	6,96	42,18
		в т.ч. ЗПМ			0,31)*1,25	1	0,39	24,82	9,68
		МР			11,55		1	11,55	5,82	67,22
2,1	1.14-2-8	Извещатели пожарные, тип ИПР, ручные	шт.	1	89,58		1	89,58	2,62	234,70
		НР от ЗП	%	114				32,75	77	549,07
		СП от ЗП	%	67				19,25	41	292,36
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,68	157	15,20
		ЗТР	чел-ч	2)*1,15	1	2,30		
								188,60		1 913,81
3	4.10-81-2	Извещатели ПС автоматические, дымовой, фотоэлектрической, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.	24						
		ЗП			21,20	*1,15	1	585,12	24,82	14 522,68
		ЭМ			0,06	*1,25	1	1,80	9	16,20
		в т.ч. ЗПМ			0,01	*1,25	1	0,30	24,82	7,45
		МР			1,26		1	30,24	5,82	176,00
3,1	1.14-2-44	Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные, тип ДИП-44 (ИП212-44)	шт.	24	179,54		1	4 308,96	3,21	13 831,76
		НР от ЗП	%	114				667,04	77	11 182,46
		СП от ЗП	%	67				392,03	41	5 954,30
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,53	157	11,70
		ЗТР	чел-ч	1,68		*1,15	1	46,37		
								5 985,72		45 695,10
4	4.8-245-10	Светильники для ламп накаливания, световые настенные указатели Объем: 0,02=2/100	шт.	0,02						
		ЗП			1 100,71	*1,15	1	25,32	24,82	628,44
		ЭМ			139,31		1	2,79	8,82	24,61
		в т.ч. ЗПМ			22,46		1	0,45	24,82	11,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4,1	1.22-4-9	МР Указатели световые СУВ-МУЗ, для световой сигнализации мест выхода из затененных мест			116,90			1	2,34	5,82	13,62
			<i>шт.</i>	2	75,82			1	151,64	4,48	679,35
			%	114					28,86	77	483,90
			%	67					16,96	41	257,66
			%	175					0,79	157	17,54
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	84,67		*1,15		1	1,95		
									228,70		2 105,12
5	4.10-76-7	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	1 <i>шт.</i>	1							
		ЗП			23,80	*1,15		1	27,37	24,82	679,32
		МР			0,91			1	0,91	5,82	5,30
5,1	1.14-2-40	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, 12 В, 60 мА, размер 94x71x64 мм	<i>шт.</i>	1	56,25			1	56,25	4,25	239,06
			%	114					31,20	77	523,08
			%	67					18,34	41	278,52
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	2		*1,15		1	2,30		
									134,07		1 725,28
6	4.8-218-1	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические, автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 25 А	1 <i>шт.</i>	1							
		ЗП			16,74	*1,15		1	19,25	24,82	477,79
		ЭМ			4,93			1	4,93	7,02	34,61
		в т.ч. ЗПМ			0,33			1	0,33	24,82	8,19
		МР			15,47			1	15,47	5,82	90,04
6,1	1.21-5-1142	Выключатели автоматические, на ток до 63 А, тип ВА 47-29М, однополюсные	<i>шт.</i>	1	13,10			1	13,10	4,04	52,92
			%	114					21,95	77	367,90
			%	67					12,90	41	195,89
			%	175					0,58	157	12,86
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	1,34		*1,15		1	1,54		
									88,18		1 232,01
7	4.8-288-2	Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 20 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок	100 <i>м</i>	1,5							
		Объем: 1,5=150/100									
		ЗП			192,26	*1,15		1	331,65	24,82	8 231,55
		ЭМ			32,87			1	49,31	9,05	446,26
		в т.ч. ЗПМ			5,71			1	8,57	24,82	212,71
		МР			314,29			1	471,44	5,82	2 743,78
7,1	1.12-5-372	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 20 мм	<i>м</i>	150	3,45			1	517,50	4,01	2 075,18
7,2	1.21-5-1136	Держатели пластиковые с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов диаметром 20 мм	100 <i>шт.</i>	1	146,89			1	146,89	1,19	174,80
			%	114					378,08	77	6 338,29
			%	67					222,21	41	3 374,94
			%	175					15,00	157	333,95
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	15		*1,15		1	25,88		
									2 132,08		23 718,75
8	4.8-280-2	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию	100 <i>м</i>	0,12							
		Объем: 0,12=12/100									
		ЗП			491,35	*1,15		1	67,81	24,82	1 683,04
		ЭМ			29,47			1	3,54	8,29	29,35
		в т.ч. ЗПМ			3,94			1	0,47	24,82	11,67
		МР			1 844,59			1	221,35	5,82	1 288,26
8,1	1.1-1-283	Кабель-каналы, размер 20x10 мм, кабель- каналы	<i>м</i>	12	6,22			1	74,64	2,43	181,38
			%	114					77,30	77	1 295,94
			%	67					45,43	41	690,05
			%	175					0,82	157	18,32
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	40,67		*1,15		1	5,61		
									490,89		5 186,34
9	4.8-162-1	Провода и кабели в коробах, провод, сечением до 6 мм ²	100 <i>м</i>	0,12							
		Объем: 0,12=12/100									
		ЗП			38,10	*1,15		1	5,26	24,82	130,55
		ЭМ			0,85			1	0,10	10,24	1,02
		в т.ч. ЗПМ			0,20			1	0,02	24,82	0,50
		МР			3,71			1	0,45	5,82	2,62
9,1	1.23-9-94	Кабель для систем пожарной сигнализации с медными жилами, марка КПСЭнг(А)-FRLS, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 1x2x0,5 мм ²	<i>км</i>	0,012	12 057,51			1	144,69	0,91	131,67
			%	114					6,00	77	100,52
			%	67					3,52	41	53,53
			%	175					0,04	157	0,79
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	3,09		*1,15		1	0,43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								160,06		420,70
10	4.8-175-8	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2 Объем: 1,93=193/100	100 м	1,93						
		ЗП			445,11	*1,15	1	987,92	24,82	24 520,17
		ЭМ			31,32		1	60,45	10,17	614,78
		в т.ч. ЗПМ			7,27		1	14,03	24,82	348,22
		МР			42,77		1	82,55	5,82	480,44
10,1	1.23-9-94	Кабель для систем пожарной сигнализации с медными жилами, марка КПСЭнг(А)-FRLS, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 1x2x0,5 мм2	км	0,188	12 057,51		1	2 266,81	0,91	2 062,80
10,2	1.23-8-415	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение жил 3x1,5 мм2	км	0,005	7 649,72		1	38,25	4,59	175,57
		НР от ЗП	%	114				1 126,23	77	18 880,53
		СП от ЗП	%	67				661,91	41	10 053,27
		НР и СП от ЗПМ	%	175				24,55	157	546,71
		ЗТР	чел-ч	36,1		*1,15	1	80,12		
								5 248,67		57 334,27
11	5.1-146-1	Схема образования участка сигнализации (центральная, технологическая, местная, аварийная, предупредительная и другие)	1 участок	1						
		ЗП			384,04)*0,8	1	307,23	24,82	7 625,45
		НР от ЗП	%	75				230,42	68	5 185,31
		СП от ЗП	%	70				215,06	41	3 126,43
		ЗТР	чел-ч	26)*0,8	1	20,80		
								752,71		15 937,19
		Итого:								169 009,91
		НДС 20%								33 801,98
		ИТОГО по смете в т.ч. НДС 20%								202 811,89

Составил _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]