



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ГАГАРИНСКИЙ**

РЕШЕНИЕ

20.06.2022 № 102/4

О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Гагаринского района г.Москвы в 2022 году: благоустройство придомовой территории МКД по адресу ул.Губкина д.4 в 2022 году за счет средств СЭР 2022г.

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п.3 Приложения 1 Постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», Регламентом реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Гагаринского района города Москвы утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 28.10.2014г. №36/16, Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Гагаринского района города Москвы в 2022 году – работы по благоустройству придомовой территории МКД по адресу ул.Губкина д.4 в 2022 году за счет средств социально-экономического развития района 2022 года на общую сумму 2 345 215,07 руб., в соответствии с приложениями 1, 2, 3 к настоящему решению.

2. Главе управы Гагаринского района города Москвы обеспечить реализацию утвержденных дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Гагаринского района в 2022 году.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-западного административного округа города Москвы, управу Гагаринского района города

Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Гагаринский <http://www.gagarinskoe.com>.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русакову.

**Глава муниципального округа
Гагаринский**

Е.Л. Русакова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 20.06.2022г. № 102/4

Пояснительная записка

О проведении замены асфальтобетонного покрытия (АБП) на придомовой территории по адресу: г. Москва, ЮЗАО, ул. Губкина 4 с целью устранения проблем подтопления фундамента МКД ливневыми водами и понижения уровня АБП для освобождения входов в мусорокамеры и подъезды

Для устранения проблем подтопления фундамента МКД ливневыми водами и понижения уровня АБП для освобождения входов в мусорокамеры и подъезды, будут проведены работы по снятию избыточного слоя АБП и укладки нового слоя с обеспечением угла наклона поверхности АБП не менее 3-х градусов для возможности стока ливневых вод.

Работы будут производиться согласно схеме «Ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: ул. Губкина д. 4» (прилагается).

В рамках выполняемых работ планируется замена:

- 1438 кв. м. асфальтового покрытия;
- 159 п.м. дорожного бордюрного камня;
- 135 п.м. садового бордюрного камня;
- обустройство цветочницы 26 кв.м. с обрамлением 30 п.м. бортовым камнем.

Планируемая толщина слоя снимаемого АБП составляет от 50 до 100 мм, в зависимости от вертикальных отметок асфальтобетонного покрытия для обеспечения слива сточных вод и исключения подтопления подвальных помещений, таким образом разуклонка асфальтобетонного покрытия составит не менее 3 градусов. Толщина слоя нового АБП будет находиться в пределах до 50 мм.

Направления слива сточных вод и места приема сточных вод отмечены на Схеме (прилагается), сток воды с дворовой территории организован самотеком в колодец Мосводостока, по тротуару со стороны ул. Губкина на проезжую часть.

Локальный сметный расчет стоимости работ и материалов «Ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: ул. Губкина д. 4» (прилагается).

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 20.06.2022г. № 102/4

Smeta.RU Flash (495) 974-1589 СН-2012 (© ОАО МЦЦС
'Мосстройцены', 2022)

Форма № 1а (глава 1-5)

"СОГЛАСОВАНО"

"_____" 2022 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

"_____" 2022 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

Выполнение работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: Губкина ул., дом 4.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 2 345,22 тыс.руб
Средства на оплату труда 623,98 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен октябрь 2021 года

№ № п/п	Шифр расценк и и коды ресурсо в	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	По пра - воч ны е коэ фф .	Коэфф. зимних удоро жаний	Коэфф. пересчет а	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно
										ЗТР, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Ст-ть ед. с начислен.

Раздел: Ремонт проезда площадью 1054,0 м2 с изменением вертикальных отметок для исключения подтопления подвальных помещений

Подраздел: ремонт асфальто-бетонного покрытия площадью 1054,0 м2 с изменением вертикальных отметок для исключения подтопления подвальных помещений

1	площадь	м2	1054				0,00	0,00	
2	2.1- 3104-2- 3/1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 (2100) мм толщиной 6 см, без препятствий Объем: $9,486=1054*0,9/100$	100 м2	9,486					
		ЗП			180,08	1	1	1 708,24	
		ЭМ						24	
					2 591,36	1	1	581,64	
		в т.ч. ЗПМ			510,00	1	1	4 837,86	
		МР			650,24	1	1	6 168,18	
		НР от ЗП	%	70				1 195,77	
		СП от ЗП	%	10				170,82	
		НР и СП от ЗПМ	%	108				5 224,89	
		ЗТР	чел-ч	0,79		1		7,49	
							39 049,54	4 116,54	
3	2.1- 3104-2- 6/1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 (2100) мм, добавляется или исключается на 1 см Объем: $9,486=(1054*0,9)/100$	100 м2	9,486					
		ЗП			10,34)*5	1	1	490,43
		ЭМ			368,69)*5	1	1	17

									486,97	
		в т.ч. ЗПМ				62,42)*5	1	1	2 960,58
		МР				106,68)*5	1	1	5 059,83
		НР от ЗП	%	70						343,30
		СП от ЗП	%	10						49,04
		НР и СП от ЗПМ	%	108						3 197,43
		ЗТР	чел-ч	0,04)*5	1		1,90
									26 627,00	2 806,98
4		Масса мусора: $1054*0,1*2,4*0,9 = 227,664$ тн	ТН	227,664						
		Объем: $227,664 = 1054*0,1*2,4*0,9$								
									0,00	0,00
5	2.1-3105-1-1/1	Перевозка отфрезерованного асфальтобетона автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке ЭМ	т	227,664						
						59,82		1	1	13
		в т.ч. ЗПМ				32,16		1	1	618,86
										7 321,67
									13 618,86	59,82
6	2.1-3105-1-2/1	Перевозка отфрезерованного асфальтобетона автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км ЭМ	т	227,664						
)*4			180
		в т.ч. ЗПМ				16,17	9	1	1	385,02
)*4			96
						8,69	9	1	1	941,61
									180 385,02	792,33
7	2.1-3104-5-1/1	Разборка асфальтобетона вдоль бортового камня при срезке методом холодного фрезерования ЭМ	100 м	5,27						
		Объем: $5,27 = (1054/4*2)/100$								
		ЗП				2 291,51		1	1	12

								0,00	0,00
16	2.1-3202-1-1/1	Замена бортового камня бетонного во дворовых территориях	<i>м</i>	159					
		ЗП			148,14	1	1	23	
		ЭМ			199,97	1	1	554,26	
		в т.ч. ЗПМ			113,02	1	1	31	
		МР			574,55	1	1	795,23	
16,1	21.5-3-13	Камни бетонные бортовые, марка БР 100.30.15	<i>м3</i>	-6,9324	7 871,69	1	1	17	
16,2	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	<i>м3</i>	-0,0954	3 427,48	1	1	970,18	
		НР от ЗП						91	
			<i>%</i>	70				353,45	
		СП от ЗП	<i>%</i>	10				- 54	
		НР и СП от ЗПМ	<i>%</i>	108				569,70	
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	0,66		1		- 326,98	
								16	
								487,98	
								2 355,43	
								19	
								407,79	
									104,94
								130 057,46	817,97
17	1.49-9201-1-2/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке Объем: 35,2026=159*0,246*0,9	<i>т</i>	35,2026					
		ЭМ			61,22	1	1	2 155,10	
		в т.ч. ЗПМ			33,01	1	1	1 162,04	
								2 155,10	61,22
18	1.49-9201-1-1/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при погрузке	<i>т</i>	3,9114					

		вручную								
		Объем: $3,9114=159*0,246*0,1$								
		ЭМ				175,64		1	1	687,00
		в т.ч. ЗПМ				94,69		1	1	370,37
										687,00
										175,64
19	1.49- 9201-1- 3/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км Объем: $39,114=35,2026+3,9114$	<i>m</i>	39,114						
		ЭМ)*4			55
						28,99	9	1	1	561,83
		в т.ч. ЗПМ)*4			29
						15,64	9	1	1	975,41
										55 561,83
										1 420,51
20	2.1- 3203- 35-1/1	Устройство демпфирующего теплоизоляционного материала типа "Изолонтейп Дор" между бортовыми камнями при установке и ремонте бетонного или гранитного бортового камня	<i>100 шт.</i>	1,59						
		Объем: $1,59=(159)/100$								
		ЗП				244,11		1	1	388,13
		МР								22
						14 039,02		1	1	322,04
		НР от ЗП	%	70						271,69
		СП от ЗП	%	10						38,81
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	1,15				1		1,83
										23 020,67
										14 478,41
Итого по подразделу: замена дорожного бортового камня протяженностью 159,0 п.м										211 482,06
Итого по разделу: Ремонт проезда площадью 1054,0 м2 с изменением вертикальных отметок для исключения подтопления подвальных помещений										1 297 087,48

Раздел: Ремонт тротуара площадью 318,0 м2

Подраздел: ремонт асфальто-бетонного покрытия площадью 318,0 м2

21	площадь покрытия из АБП		м2	318				0,00	0,00
22	2.1-3104-3-1/1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см Объем: $0,318=(318)/1000$	1000 м2	0,318					
		ЗП			11 310,89	1	1	3 596,86	
		НР от ЗП	%	70				2 517,80	
		СП от ЗП	%	10				359,69	
		ЗТР	чел-ч	59,6		1			18,95
								6 474,35	20 359,59
23	1.49-9101-7-1/1	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы Объем: $27,4752=318*0,04*2,4*0,9$	т	27,4752					
		ЭМ			84,22	1	1	2 313,96	
		в т.ч. ЗПМ			27,13	1	1	745,40	
		НР и СП от ЗПМ	%	108				805,03	
								3 118,99	113,52
24	1.50-3305-4-1/1	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства Объем: $3,0528=318*0,04*2,4*0,1$	т	3,0528					
		ЗП			127,34	1	1	388,74	
		НР от ЗП	%	70				272,12	
		СП от ЗП	%	10				38,87	
		ЗТР	чел-ч	1,02		1			3,11
								699,73	229,21
25	1.49-9201-1-2/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при	т	27,4752					

механизированной погрузке

		ЭМ			61,22		1	1	1 682,03	
		в т.ч. ЗПМ			33,01		1	1	906,96	
									1 682,03	61,22
26	1.49- 9201-1- 1/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при погрузке вручную	<i>m</i>	3,0528						
		ЭМ			175,64		1	1	536,19	
		в т.ч. ЗПМ			94,69		1	1	289,07	
									536,19	175,64
27	1.49- 9201-1- 3/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км Объем: 30,528=27,4752+3,0528	<i>m</i>	30,528						
		ЭМ) * 4			43	
					28,99	9	1	1	365,33	
		в т.ч. ЗПМ) * 4			23	
					15,64	9	1	1	395,44	
									43 365,33	1 420,51
28	2.1- 3301-2- 1/1	Исправление профиля щебеночных оснований с добавлением нового материала Объем: 0,0954=(318*0,3)/1000	<i>1000 м2</i>	0,0954						
		ЗП			17 351,51		1	1	1 655,33	
		ЭМ			93 463,56		1	1	8 916,42	
		в т.ч. ЗПМ			38 353,09		1	1	3 658,88	
		МР			104 282,63		1	1	9 948,56	
		НР от ЗП	<i>%</i>	70					1 158,73	
		СП от ЗП	<i>%</i>	10					165,53	

		НР и СП от ЗПМ	%	108				3 951,59	
		ЗТР	чел-ч	87,29			1		8,33
								25 796,16	270 400,00
29	2.1-3103-19-4/1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 5 см - (прим.) Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см Объем: 3,18=(318)/100	100 м2	3,18					
		ЗП			2 472,72		1	1 7 863,25	
		ЭМ			1 214,57		1	1 3 862,33	
		в т.ч. ЗПМ			495,30		1	1 1 575,05	
		МР						73	
					23 183,32		1	1 722,96	
29,1	21.3-3-34	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип Д, марка III	т	37,1106	2 954,24		1	1 109 633,62	
29,2	21.3-3-34	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип Д, марка III	т	-22,7052	2 954,24		1	1 - 67 076,61	
		НР от ЗП	%	70				5 504,28	
		СП от ЗП	%	10				786,33	
		НР и СП от ЗПМ	%	108				1 701,05	
		ЗТР	чел-ч	10,3			1		32,75
								135 997,21	42 766,42

Итого по подразделу: ремонт асфальто-бетонного покрытия площадью 318,0 м2

217 669,99

Подраздел: замена садового бортового камня протяженностью 89,0 п.м

30		протяженность СБК	м	89					
								0,00	0,00

31	2.1- 3204-6- 1/1	Разборка бортовых камней на бетонном основании Объем: 0,89=89/100 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м	0,89					14 490,19 10 143,13 1 449,02	68,26
									26 082,34	29 306,00
32	1.49- 9101-7- 1/1	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы Объем: 8,5707=89*0,107*0,9 ЭМ в т.ч. ЗПМ НР и СП от ЗПМ	т	8,5707					721,82 232,52 251,12	
									972,94	113,52
33	1.50- 3305-4- 1/1	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства Объем: 0,9523=89*0,107*0,1 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	т	0,9523					121,27 84,89 12,13	0,97
									218,29	229,22
34	1.49- 9201-1- 2/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке ЭМ в т.ч. ЗПМ	т	8,5707					524,70 282,92	
									524,70	61,22

35	1.49- 9201-1- 1/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при погрузке вручную ЭМ в т.ч. ЗПМ	<i>m</i>	0,9523	175,64	1	1	167,26	
					94,69	1	1	90,17	
								167,26	175,64
36	1.49- 9201-1- 3/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км Объем: $9,523=8,5707+0,9523$ ЭМ в т.ч. ЗПМ	<i>m</i>	9,523					
)*4	13
					28,99	9	1	1	527,52
)*4	
					15,64	9	1	1	7 298,05
								13 527,52	1 420,51
37	2.1- 3203-1- 6/2	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых марка БР60.20.8, при других видах покрытий Объем: $0,89=(89)/100$ ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	<i>100 м</i>	0,89					
									13
					15 523,90		1	1	816,27
					202,16		1	1	179,92
					109,15		1	1	97,14
									29
					33 357,32		1	1	688,01
			%	70					9 671,39
			%	10					1 381,63
			%	108					104,91
			<i>чел-ч</i>	72,96			1		64,93
								54 842,13	61 620,37

Итого по подразделу: замена садового бортового камня протяженностью 89,0 п.м

96 335,18

Итого по разделу: Ремонт тротуара площадью 318,0 м2

314 005,17

Раздел: Ремонт отстоков площадью 66,0 м2

Подраздел: ремонт асфальто-бетонного покрытия площадью 66,0 м2

55	площадь покрытия из АБП	м2	66					0,00	0,00		
56	2.1-3104-3-1/1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см Объем: $0,066=(66)/1000$ ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	1000 м2	0,066			11 310,89	1	1	746,52 522,56 74,65	3,93
										1 343,73	20 359,55
57	1.49-9101-7-1/1	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы Объем: $5,7024=66*0,04*2,4*0,9$ ЭМ в т.ч. ЗПМ НР и СП от ЗПМ	т	5,7024			84,22 27,13	1 1	1 1	480,26 154,71 167,09	
										647,35	113,52
58	1.50-3305-4-1/1	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства Объем: $0,6336=66*0,04*2,4*0,1$ ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	т	0,6336			127,34	1	1	80,68 56,48 8,07	0,65

									145,23	229,21
59	1.49- 9201-1- 2/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке ЭМ в т.ч. ЗПМ	<i>m</i>	5,7024	61,22		1	1	349,10	
					33,01		1	1	188,24	
									349,10	61,22
60	1.49- 9201-1- 1/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при погрузке вручную ЭМ в т.ч. ЗПМ	<i>m</i>	0,6336	175,64		1	1	111,29	
					94,69		1	1	60,00	
									111,29	175,65
61	1.49- 9201-1- 3/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км Объем: 6,336=5,7024+0,6336 ЭМ в т.ч. ЗПМ	<i>m</i>	6,336						
					28,99)*4 9	1	1	9 000,35	
					15,64)*4 9	1	1	4 855,66	
									9 000,35	1 420,51
62	2.1- 3301-2- 1/1	Исправление профиля щебеночных оснований с добавлением нового материала Объем: 0,0198=(66*0,3)/1000 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	<i>1000 м2</i>	0,0198						
							1	1	343,56	
							1	1	1 850,58	
							1	1	759,39	
							1	1	2 064,80	

		НР от ЗП	%	70				240,49	
		СП от ЗП	%	10				34,36	
		НР и СП от ЗПМ	%	108				820,14	
		ЗТР	чел-ч	87,29			1		1,73
								5 353,93	270 400,51
63	2.1-3103-19-4/1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 5 см - (прим.) Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см Объем: 0,66=(66)/100							
			100 м2	0,66					
		ЗП			2 472,72		1	1	1 632,00
		ЭМ			1 214,57		1	1	801,62
		в т.ч. ЗПМ			495,30		1	1	326,90
		МР							15
					23 183,32		1	1	300,99
63,1	21.3-3-34	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип Д, марка III	m	7,7022	2 954,24		1	1	754,15
63,2	21.3-3-34	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип Д, марка III	m	-4,7124	2 954,24		1	1	- 13
		НР от ЗП	%	70					1 142,40
		СП от ЗП	%	10					163,20
		НР и СП от ЗПМ	%	108					353,05
		ЗТР	чел-ч	10,3			1		6,80
								28 225,85	42 766,44
Итого по подразделу: ремонт асфальто-бетонного покрытия площадью 66,0 м2								45 176,83	

Подраздел: замена садового бортового камня протяженностью 46,0 п.м

									271,19	61,22
69	1.49- 9201-1- 1/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при погрузке вручную ЭМ в т.ч. ЗПМ	<i>m</i>	0,4922	175,64		1	1	86,45	
					94,69		1	1	46,61	
									86,45	175,64
70	1.49- 9201-1- 3/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км Объем: 4,922=4,4298+0,4922 ЭМ в т.ч. ЗПМ	<i>m</i>	4,922) *4				
					28,99	9	1	1	6 991,75	
					15,64	9	1	1	3 772,02	
									6 991,75	1 420,51
71	2.1- 3203-1- 6/2	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых марка БР60.20.8, при других видах покрытий Объем: 0,46=(46)/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	<i>100 м</i>	0,46	15 523,90		1	1	7 140,99	
					202,16		1	1	92,99	
					109,15		1	1	50,21	
									15	
					33 357,32		1	1	344,37	
			<i>%</i>	70					4 998,69	
			<i>%</i>	10					714,10	
			<i>%</i>	108					54,23	
			<i>чел-ч</i>	72,96			1			33,56
									28 345,37	61 620,37

Итого по подразделу: замена садового бортового камня протяженностью 46,0 п.м

49 791,22

Итого по разделу: Ремонт отмосток площадью 66,0 м2

94 968,05

Раздел: Устройство цветника площадью 26,0 м2

Подраздел: устройство цветника с летниками и многолетниками площадью 26,0 м2

72	площадь цветника	м2	26					0,00	0,00
73	5.4- 3203-7- 1/1	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см механизированным способом Объем: $0,195=(26*0,75)/100$	100 м2	0,195					
		ЗП			5 701,75	1	1	1 111,84	
		ЭМ			1 584,07	1	1	308,89	
		в т.ч. ЗПМ			866,46	1	1	168,96	
		НР от ЗП	%	70				778,29	
		СП от ЗП	%	10				111,18	
		НР и СП от ЗПМ	%	108				182,48	
		ЗТР	чел-ч	41,38		1			8,07
								2 492,68	12 782,97
74	5.4- 3203-7- 3/1	Исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники механизированным способом до 20 см - (прим.) Добавлять или исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники механизированным способом к поз. 4-3203-7-1 Объем: $-0,195=-(0,195)$	100 м2	-0,195					
		ЗП			1 139,52)*2	1	1	- 444,41
		ЭМ			396,02)*2	1	1	- 154,45
		в т.ч. ЗПМ			216,61)*2	1	1	- 84,48
		НР от ЗП	%	70					- 311,09

		СП от ЗП	%	10					- 44,44	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					- 91,24	
		ЗТР	чел-ч	8,27) *2	1			- 3,23
									- 1 045,63	5 362,21
75	5.4-3203-7-2/1	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см вручную		100 м2	0,065					
		Объем: $0,065=(26*0,25)/100$								
		ЗП					1	1	914,89	
		НР от ЗП	%	70					640,42	
		СП от ЗП	%	10					91,49	
		ЗТР	чел-ч	85,94			1			5,59
									1 646,80	25 335,38
76	5.4-3203-7-4/1	Исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники вручную до 20 см - (прим.) Добавлять или исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники вручную к поз. 4-3203-7-2		100 м2	-0,065					
		Объем: $-0,065=- (0,065)$								
		ЗП				3 517,99) *2	1	1	- 457,34	
		НР от ЗП	%	70					- 320,14	
		СП от ЗП	%	10					- 45,73	
		ЗТР	чел-ч	21,48) *2	1			- 2,79
									- 823,21	12 664,77
77	5.4-3203-6-1/1	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см		100 м2	0,26					
		Объем: $0,26=(26)/100$								
		ЗП				10 432,84	1	1	2 712,54	
		МР				15 810,00	1	1	4 110,60	
		НР от ЗП	%	70					1 898,78	
		СП от ЗП	%	10					271,25	
		ЗТР	чел-ч	53,7			1			13,96

							8 993,17	34 589,12
78	5.4-3203-6-2/1	Добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя почвы под цветники до 30 см - (прим.) Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя почвы под цветники к поз. 4-3203-6-1 Объем: $0,26=(26)/100$	100 м2	0,26				
		ЗП			1 210,36)*2	1	1 629,39
		МР			3 952,50)*2	1	1 2 055,30
		НР от ЗП	%	70				440,57
		СП от ЗП	%	10				62,94
		ЗТР	чел-ч	6,23)*2	1	3,24
							3 188,20	12 262,31
79	5.4-3203-8-1/1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс.шт. цветов Объем: $0,156=(26*0,6)/100$	100 м2	0,156				
		ЗП			32 258,37		1	1 5 032,31
		МР			3 511,63		1	1 547,81
79,1	21.4-3-94	Посадочный материал многолетних цветочных культур: шалфей мучнистый белый: наличие цветков или бутонов на стебле - не менее 1, высота - не менее 10 см	шт.	66	299,12		1	1 19 741,92
79,2	21.4-3-306	Посадочный материал многолетних культур: хоста гибридная, С1	шт.	66	174,09		1	1 11 489,94
79,3	21.4-3-307	Посадочный материал многолетних культур: хоста гибридная, С2	шт.	65	196,88		1	1 12 797,20
79,4	21.4-3-308	Посадочный материал многолетних культур: хоста гибридная, С3	шт.	65	197,59		1	1 12 843,35

		НР от ЗП	%	70				3 522,62	
		СП от ЗП	%	10				503,23	
		ЗТР	чел-ч	155,26			1		24,22
								66 478,38	426 143,46
80	5.4-3203-20-1/1	Посадка однолетних цветников из однолетних цветочных культур - летники, виолы при густоте посадки 6 тыс. шт. (без стоимости посадочного материала) Объем: 0,104=(26*0,4)/100	100 м2	0,104					
		ЗП			4 977,93		1	1	517,70
		ЭМ			293,01		1	1	30,47
		в т.ч. ЗПМ			114,08		1	1	11,86
		МР			36,31		1	1	3,78
80,1	21.4-3-102	Посадочный материал однолетних цветочных культур: ипомея бордо: наличие листьев - не менее 20, длина побегов - не менее 15 см	шт.	164	75,73		1	1	12 404,57
80,2	21.4-3-111	Посадочный материал однолетних цветочных культур: молиния сизая: высота - не менее 25 см	шт.	164	187,07		1	1	30 642,07
80,3	21.4-3-150	Посадочный материал однолетних цветочных культур: георгина изменчивая (культурная): наличие цветков или бутонов на стебле - не менее 1, высота - не менее 35 см, С1,5	шт.	164	103,03		1	1	16 876,31
80,4	21.4-3-153	Посадочный материал однолетних цветочных культур: калибрахоа белая: наличие листьев - не менее 20, высота - не менее 15 см, Р9	шт.	164	85,38		1	1	13 985,24
		НР от ЗП	%	70					362,39
		СП от ЗП	%	10					51,77
		НР и СП от ЗПМ	%	108					12,81
		ЗТР	чел-ч	22,29			1		2,32
								74 887,11	720 068,37

54 км

		ЭМ) *5					
						16,17	3	1	1	771,31	
		в т.ч. ЗПМ) *5				
						8,69	3	1	1	414,51	
										771,31	857,01
88	2.1-3303-1-1/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Объем: $0,00225 = (30 * 0,15 * 0,05) / 100$	100 м ³	0,00225							
		ЗП				3 254,54		1	1	7,32	
		ЭМ				7 899,44		1	1	17,77	
		в т.ч. ЗПМ				3 384,14		1	1	7,61	
		МР				56 283,75		1	1	126,64	
		НР от ЗП	%	70						5,12	
		СП от ЗП	%	10						0,73	
		НР и СП от ЗПМ	%	108						8,22	
		ЗТР	чел-ч	16,56				1			0,04
										165,80	73 688,89
89	2.1-3203-1-2/1	Установка бортовых камней бетонных марки БР 100.30.15 при других видах покрытий Объем: $0,3 = (30) / 100$	100 м	0,3							
		ЗП				16 677,70		1	1	5 003,31	
		МР								17	
						57 165,99		1	1	149,80	
89,1	21.5-3-13	Камни бетонные бортовые, марка БР 100.30.15	м ³	-1,29	7 871,69			1	1	- 10	154,48
89,2	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м ³	-0,018	3 427,48			1	1	- 61,69	
		НР от ЗП	%	70						3 502,32	
		СП от ЗП	%	10						500,33	

ЗТР		чел-ч	80,27	1	24,08	
					15 939,59	53 131,97
90	2.1- 3203- 35-1/1	Устройство демпфирующего теплоизоляционного материала типа "Изолонтейп Дор" между бортовыми камнями при установке и ремонте бетонного или гранитного бортового камня Объем: 0,3=(30)/100		100 шт.	0,3	
	ЗП		244,11	1	1	73,23
	МР		14 039,02	1	1	4 211,71
	НР от ЗП	%	70			51,26
	СП от ЗП	%	10			7,32
	ЗТР	чел-ч	1,15	1		0,35
					4 343,52	14 478,40
Итого по подразделу: обрамление цветника бортовыми камнями протяженностью 30,0 п.м					21 460,39	
Итого по разделу: Устройство цветника площадью 26,0 м2					177 277,89	
Итого по локальной смете: Выполнение работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: Губкина ул., дом 4.					1 883 338,59	
НДС 20%					376 667,72	
Итого с НДС 20%					2 260 006,31	
	Стоимость дорожного бортового камня	п.м	189	450 руб./п. х ,84 м	=	85 208,76
Итого по смете: Губкина ул., дом 4.					2 345 215,07	
в том числе НДС 20%					390 869,18	