



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ГАГАРИНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

09.11.2022 № 5/4

О проведении дополнительного мероприятия по социально-экономическому развитию Гагаринского р-на города Москвы в 2022 году - капитальный ремонт в МКД после пожара по адресу: Ломоносовский пр-кт, д.23, подъезд 9

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 4 приложения 1 постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Провести в 2022 году дополнительное мероприятие по социально-экономическому развитию Гагаринского района города Москвы - капитальный ремонт в МКД после пожара по адресу: Ломоносовский пр-кт, д.23, подъезд 9, за счет средств социально-экономического развития района 2022 года, на общую сумму 2 448 769 руб. 09 коп., согласно приложенной смете (приложение).

2. Главе управы Гагаринского района города Москвы обеспечить реализацию утвержденного дополнительного мероприятия по социально-экономическому развитию Гагаринского района в 2022 году.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Гагаринского района города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте <http://www.gagarinskoe.com>.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский И.А. Мартынюк.

Глава муниципального округа
Гагаринский

И.А.Мартынюк

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 09.11.2022г. № 5/4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(локальный сметный расчет)

Ломоносовский проспект д. 23, подъезд 9

На выполнение работ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость 2 448,77 тыс.руб
Средства на оплату труда 626,15 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен октябрь 2021
года

№ № п/п	Шифр расценк и и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерен ия	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Попра- вочные коэфф.	Коэфф. зимних удоро- жаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно
										ЗТР, всего чел.-час
										Ст-ть ед. с начислен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Потолок

1	1.13- 3204-1- 1/1	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)	м2	75							
		ЗП			113,87		1	1	8 540,25		
		НР от ЗП	%	70					5 978,18		
		СП от ЗП	%	10					854,03		
		ЗТР	чел-ч	0,6				1			45,00
									15 372,46	204,97	

2	1.13- 3205-27- 2/1	Антигрибковая защита конструкций с использованием препарата "Картоцид-компаунд", марка Б1 "Каменный доктор", обработка зараженных поверхностей каменных конструкций Объем: 0,75=75/100	100 м2	0,75					
		ЗП			3 306,96	1	1	2 480,22	
		МР			10 424,17	1	1	7 818,13	
		НР от ЗП	%	70				1 736,15	
		СП от ЗП	%	10				248,02	
		ЗТР	чел-ч	13,91		1			10,43
								12 282,52	16 376,69
3	1.13- 3103-12- 2/1	Улучшенная штукатурка по сетке потолков без устройства каркаса цементным раствором Объем: 0,75=75/100	100 м2	0,75					
		ЗП			38 494,13	1	1	28 870,60	
		ЭМ			2 230,95	1	1	1 673,21	
		в т.ч. ЗПМ			1 204,57	1	1	903,43	
		МР			60 128,18	1	1	45 096,14	
		НР от ЗП	%	70				20 209,42	
		СП от ЗП	%	10				2 887,06	
		НР и СП от ЗПМ	%	108				975,70	
		ЗТР	чел-ч	170,2		1			127,65
								99 712,13	132 949,51
4	1.13- 3205-1- 1/1	Антикоррозионная грунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-76-первый слой Объем: 0,75=75/100	100 м2	0,75					
		ЗП			2 436,42	1	1	1 827,32	
		ЭМ			89,81	1	1	67,36	
		в т.ч. ЗПМ			32,01	1	1	24,01	
		МР			2 599,12	1	1	1 949,34	

4,1	21.1-6-9	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием, марка "Бетоконтакт"	кг	22,5	145,06	1	1	3 263,85	
		НР от ЗП	%	70				1 279,12	
		СП от ЗП	%	10				182,73	
		НР и СП от ЗПМ	%	108				25,93	
		ЗТР	чел-ч	8,53		1			6,40
								8 595,65	11 460,87
5	1.13-3203-9-4/1	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке потолков Объем: 0,75=75/100	100 м2	0,75					
		ЗП			13 006,14	1	1	9 754,61	
		МР			6 921,69	1	1	5 191,27	
		НР от ЗП	%	70				6 828,23	
		СП от ЗП	%	10				975,46	
		ЗТР	чел-ч	56,35		1			42,26
								22 749,57	30 332,76
6	1.13-3201-17-6/1	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков вододисперсионными поливинилацетатными составами, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски более 35% Объем: 4,3=430/100	100 м2	4,3					
		ЗП			7 808,40	1	1	33 576,12	
		МР			9 109,07	1	1	39 169,00	
6,1	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	-0,3053	85 201,19	1	1	- 26 011,92	

6,2	21.1-6-37	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-17	<i>m</i>	0,3053	85 201,19	1	1	26 011,92	
		НР от ЗП	<i>%</i>	70				23 503,28	
		СП от ЗП	<i>%</i>	10				3 357,61	
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	36		1			154,80
								99 606,01	23 164,19
Итого по разделу: Потолок								258 318,34	
Раздел: Ремонт стен									
7	1.13-3204-1-1/1	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)	<i>m2</i>	235					
		ЗП			113,87	1	1	26 759,45	
		НР от ЗП	<i>%</i>	70				18 731,62	
		СП от ЗП	<i>%</i>	10				2 675,95	
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	0,6		1			141,00
								48 167,02	204,97
8	1.13-3205-27-2/1	Антигрибковая защита конструкций с использованием препарата "Картоцид-компаунд", марка Б1 "Каменный доктор", обработка зараженных поверхностей каменных конструкций	<i>100 м2</i>	2,35					
		Объем: 2,35=235/100							
		ЗП			3 306,96	1	1	7 771,36	
		МР			10 424,17	1	1	24 496,80	
		НР от ЗП	<i>%</i>	70				5 439,95	
		СП от ЗП	<i>%</i>	10				777,14	
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	13,91		1			32,69
								38 485,25	16 376,70
9	1.13-3103-12-1/1	Улучшенная штукатурка по сетке стен без устройства каркаса цементным раствором	<i>100 м2</i>	0,65					

		Объем: 0,65=65/100							
		ЗП			34 592,70	1	1	22 485,26	
		ЭМ			2 187,63	1	1	1 421,96	
		в т.ч. ЗПМ			1 181,18	1	1	767,77	
		МР			59 741,40	1	1	38 831,91	
		НР от ЗП	%	70				15 739,68	
		СП от ЗП	%	10				2 248,53	
		НР и СП от ЗПМ	%	108				829,19	
		ЗТР	чел-ч	152,95		1			99,42
								81 556,53	125 471,58
10	1.13- 3101-13- 4/1	Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм Объем: 2,35=235/100	100 м2	2,35					
		ЗП			10 471,61	1	1	24 608,28	
		МР			16 055,09	1	1	37 729,46	
		НР от ЗП	%	70				17 225,80	
		СП от ЗП	%	10				2 460,83	
		ЗТР	чел-ч	50,4		1			118,44
								82 024,37	34 903,99
11	1.13- 3203-9- 3/1	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен Объем: 2,35=235/100	100 м2	2,35					
		ЗП			10 351,83	1	1	24 326,80	
		МР			6 976,93	1	1	16 395,79	
		НР от ЗП	%	70				17 028,76	
		СП от ЗП	%	10				2 432,68	
		ЗТР	чел-ч	44,85		1			105,40
								60 184,03	25 610,23

12	1.13-3201-16-6/1	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными поливинилацетатными составами, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски более 35% Объем: 7,8=780/100	100 м2	7,8					
		ЗП			6 029,82	1	1	47 032,60	
		МР			8 831,85	1	1	68 888,43	
12, 1	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	-0,5538	85 201,19	1	1	- 47 184,42	
12, 2	21.1-6-37	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-17	т	0,5538	85 201,19	1	1	47 184,42	
		НР от ЗП	%	70				32 922,82	
		СП от ЗП	%	10				4 703,26	
		ЗТР	чел-ч	27,8		1			216,84
								153 547,11	19 685,53
Итого по разделу: Ремонт стен								463 964,31	
Раздел: Ремонт окон									
13	1.13-3201-8-3/1	Улучшенная масляная окраска окон разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35% Объем: 0,75=75/100	100 м2	0,75					
		ЗП			31 822,12	1	1	23 866,59	
		ЭМ			0,17	1	1	0,13	
		МР			2 683,43	1	1	2 012,57	
		НР от ЗП	%	70				16 706,61	
		СП от ЗП	%	10				2 386,66	
		ЗТР	чел-ч	140,7		1			105,53
								44 972,56	59 963,41

14	1.13- 3204-1- 1/1	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) (подоконники+откосы) ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	<i>м2</i> <i>чел-ч</i>	50 0,6	113,87 	1 1	1 	5 693,50 3 985,45 569,35 	30,00
								10 248,30	204,97
15	1.13- 3101-6- 1/1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно- известковым раствором прямолинейных поверхностей Объем: 0,5=50/100 ЗП МР	<i>100 м2</i>	0,5	 88 908,01 15 055,88	1 1 1	1 1 1	44 454,01 7 527,94 	
15, 1	9999990 001	Масса мусора НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	<i>т</i> <i>чел-ч</i>	-4,05 70 10 385,2	0,00 	1 1	1 	0,00 31 117,81 4 445,40 	192,60
								87 545,16	175 090,32
16	1.13- 3203-26- 3/1	Улучшенная окраска стен внутри помещений водно-дисперсионными акриловыми красками - без стоимости краски Объем: 0,5=50/100 ЗП МР	<i>100 м2</i>	0,5	 9 646,01 3 613,83	1 1 1	1 1 1	4 823,01 1 806,92 	

16, 1	цена поставщ ика	Краска водно-дисперсионная, состав: поливинилацетатная дисперсия, диоксид титана, карбонат кальция, силикатные наполнители, вода, аддитивы, консерванты метилизотиазлинон, бензизотиазолинон, матовая, механизированного и ручного нанесения, для внутренних работ, паропроницаемая, моющаяся, износоустойчивая, стойкая к дезинфицирующим средствам, класс укрывистости 1, класс стойкости к влажному истиранию 1, плотность 1,5 г/см ³ <i>Базисная стоимость: 769,90 =</i> <i>732,82 + 3% Трансп + 2% Заг.скл</i>							
			кг	15	769,90	1	1	11 548,50	
		НР от ЗП	%	70				3 376,11	
		СП от ЗП	%	10				482,30	
		ЗТР	чел-ч	42,17		1			21,09
								22 036,84	44 073,68
17	1.11- 3104-9- 3/1	Разборка деревянных заполнений проемов дверных, воротных Объем: 0,264=26,4/100	100 м ²	0,264					
		ЗП			18 118,80	1	1	4 783,36	
		НР от ЗП	%	70				3 348,35	
		СП от ЗП	%	10				478,34	
		ЗТР	чел-ч	91,15		1			24,06
								8 610,05	32 613,83
18	1.11- 3502-1- 2/1	Смена разбитых оконных стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах - площадь стекла до 0,5 м ² (без стоимости штапиков) / толщина 2 мм	100 м ²	0,3					

		Объем: 0,3=30/100							
		ЗП			32 052,77		1	1	9 615,83
		МР			28 530,32		1	1	8 559,10
18, 1	21.9-12-49	Штапики хвойных пород, окрашенные, сечение 10x16 мм	<i>м</i>	62	13,22		1	1	819,64
18, 2	9999990 001	Масса мусора	<i>т</i>	-0,15	0,00		1	1	0,00
		НР от ЗП	<i>%</i>	70					6 731,08
		СП от ЗП	<i>%</i>	10					961,58
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	151			1		45,30
									26 687,23
									88 957,43

Итого по разделу: Ремонт окон**200 100,14****Раздел: Ограждение лестничных маршей**

19	1.13-3201-15-3/1	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком с расчисткой отстающей краски	<i>100 м2</i>	1,1					
		Объем: 1,1=110/100							
		ЗП			25 255,56		1	1	27 781,12
		ЭМ			0,17		1	1	0,19
		МР			1 465,62		1	1	1 612,18
		НР от ЗП	<i>%</i>	70					19 446,78
		СП от ЗП	<i>%</i>	10					2 778,11
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	114			1		125,40
									51 618,38
									46 925,80

Итого по разделу: Ограждение лестничных маршей**51 618,38****Раздел: Ремонт лифтовой решетки**

20	1.13-3204-1-1/1	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) (подоконники+откосы)	<i>м2</i>	250					
		ЗП			113,87		1	1	28 467,50

				10					
		НР от ЗП	%	70				19 927,25	
		СП от ЗП	%	10				2 846,75	
		ЗТР	чел-ч	0,6			1		150,00
								51 241,50	204,97
21	1.13-3203-17-2/1	Масляная окраска белилами с добавлением колера больших металлических поверхностей (кроме кровель) за два раза Объем: 2,5=250/100		100 м2	2,5				
		ЗП				2 945,14	1	1	7 362,85
		МР				2 872,99	1	1	7 182,48
		НР от ЗП	%	70					5 154,00
		СП от ЗП	%	10					736,29
		ЗТР	чел-ч	12,76			1		31,90
								20 435,62	8 174,25
22	1.7-3202-2-1/1	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм шириной до 0,4 м Объем: 1,6=160/100		100 м	1,6				
		ЗП				7 858,79	1	1	12 574,06
		МР				26 239,94	1	1	41 983,90
22,1	9999990001	Масса мусора	m	-0,3584		0,00	1	1	0,00
		НР от ЗП	%	70					8 801,84
		СП от ЗП	%	10					1 257,41
		ЗТР	чел-ч	41,41			1		66,26
								64 617,21	40 385,76

Итого по разделу: Ремонт лифтовой решетки

136 294,33

Раздел: Электромонтажные работы

Подраздел: Демонтажные работы

23	1.20- 3104-1- 4/1	Демонтаж осветительных приборов - светильник для люминесцентных ламп Объем: 0,44=44/100	100 шт.	0,44					
		ЗП			3 515,92	1	1	1 547,00	
		НР от ЗП	%	70				1 082,90	
		СП от ЗП	%	10				154,70	
		ЗТР	чел-ч	17,89		1			7,87
								2 784,60	6 328,64
24	1.20- 3104-1- 1/1	Демонтаж осветительных приборов - патроны, подвесы (прим. выключатели, розетки) Объем: 0,02=2/100	100 шт.	0,02					
		ЗП			709,78	1	1	14,20	
		НР от ЗП	%	70				9,94	
		СП от ЗП	%	10				1,42	
		ЗТР	чел-ч	3,74		1			0,07
								25,56	1 278,00
25	1.21- 3104-6- 1/1	Демонтаж кабеля Объем: 6=600/100	100 м	6					
		ЗП			1 829,48	1	1	10 976,88	
		НР от ЗП	%	70				7 683,82	
		СП от ЗП	%	10				1 097,69	
		ЗТР	чел-ч	9,64		1			57,84
								19 758,39	3 293,07

26	1.21-3603-6-1/1	Демонтаж выключателя установочного автоматического (автомата) или неавтоматического одно-, двух-, трехполюсного на конструкции на стене или колонне на ток до 25 А							
	<i>Поправка: СН-2012 О.П. п.22</i>	<i>Поправка: СН-2012 О.П. п.22</i>							
		<i>Наименование: Демонтаж, разборка отдельных бетонных, железобетонных, металлических, деревянных, пластмассовых конструктивных элементов зданий и сооружений, внутренних и наружных инженерных систем и коммуникаций при отсутствии необходимых стоимостных нормативов в сборниках СН-2012</i>	<i>шт.</i>	40					
		ЗП			391,13)*0,2	1	1	3 129,04
		ЭМ			51,58)*0,2	1	1	412,64
		в т.ч. ЗПМ			1,07)*0,2	1	1	8,56
		НР от ЗП	%	70					2 190,33
		СП от ЗП	%	10					312,90
		НР и СП от ЗПМ	%	108					9,24
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	1,54)*0,2	1		12,32
									6 054,15
									151,35

27	1.21-3703-2-3/1 <i>Поправка: СН-2012 О.П. п.22</i>	Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа) высотой и шириной до 600х600 мм на стену (без стоимости материалов) (прим.) <i>Поправка: СН-2012 О.П. п.22</i> <i>Наименование: Демонтаж, разборка отдельных бетонных, железобетонных, металлических, деревянных, пластмассовых конструктивных элементов зданий и сооружений, внутренних и наружных инженерных систем и коммуникаций при отсутствии необходимых стоимостных нормативов в сборниках СН-2012</i>	<i>шт.</i>	40						
		ЗП			631,20)*0,2	1	1	5 049,60	
		ЭМ			300,28)*0,2	1	1	2 402,24	
		в т.ч. ЗПМ			6,04)*0,2	1	1	48,32	
		НР от ЗП	%	70					3 534,72	
		СП от ЗП	%	10					504,96	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					52,19	
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	2,37)*0,2	1			18,96
									11 543,71	288,59

28	2.9-3103-64-3/1 Поправка: СН-2012 О.П. п.22 а: СН-2012 О.П. п.22	Демонтаж конструкции металлической под оборудование (без стоимости конструкции) Наименование: Демонтаж, разборка отдельных бетонных, железобетонных, металлических, деревянных, пластмассовых конструктивных элементов зданий и сооружений, внутренних и наружных инженерных систем и коммуникаций при отсутствии необходимых стоимостных нормативов в сборниках СН-2012	т	0,02	15 940,72)*0,2	1	1	63,76	
		ЗП			5 983,54)*0,2	1	1	23,93	
		ЭМ			120,43)*0,2	1	1	0,48	
		в т.ч. ЗПМ								
		НР от ЗП	%	70					44,63	
		СП от ЗП	%	10					6,38	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,52	
		ЗТР	чел-ч	61,64)*0,2	1			0,25
									139,22	6 961,00
29	1.21-3103-31-1/2 Поправка: СН-2012 О.П. п.22 а: СН-2012 О.П. п.22	Демонтаж пластикового кабель-канала - по кирпичному основанию / сечение 40x20 мм Наименование: Демонтаж, разборка отдельных бетонных, железобетонных, металлических, деревянных, пластмассовых конструктивных элементов зданий и сооружений, внутренних и наружных инженерных систем и коммуникаций при отсутствии необходимых стоимостных	100 м	1,6						

нормативов в сборниках СН-2012

Объем: 1,6=160/100

ЗП			8 988,83)*0,2	1	1	2 876,43	
ЭМ			29,75)*0,2	1	1	9,52	
в т.ч. ЗПМ			0,25)*0,2	1	1	0,08	
НР от ЗП	%	70					2 013,50	
СП от ЗП	%	10					287,64	
НР и СП от ЗПМ	%	108					0,09	
ЗТР	чел-ч	38,86)*0,2	1			12,44
							5 187,18	3 241,99

Итого по подразделу: Демонтажные работы

45 492,81

Подраздел: Этажные щиты

30	1.21- 3603-6- 2/1	Установка выключателя установочного автоматического (автомата) или неавтоматического одно-, двух-, трехполюсного на конструкции на стене или колонне на ток до 100 А	шт.	40				
		ЗП			584,15	1	1	23 366,00
		ЭМ			53,07	1	1	2 122,80
		в т.ч. ЗПМ			1,09	1	1	43,60
		МР			1 332,47	1	1	53 298,80
		НР от ЗП	%	70				16 356,20
		СП от ЗП	%	10				2 336,60
		НР и СП от ЗПМ	%	108				47,09
		ЗТР	чел-ч	2,3		1		92,00
							97 527,49	2 438,19
31	1.21- 3203-1- 1/1	Монтаж колодки "О" в щитах этажных, установка (без стоимости материалов)	1 колодка	40				
		ЗП			110,38	1	1	4 415,20

31,	цена	Шины нулевые изолированные, тип							
1	поставщ	ШНИ-8							
	ика	<i>Базисная стоимость: 134,72 =</i>							
		<i>128,23 + 3% Трансп + 2% Заг.скл</i>	<i>шт.</i>	40	134,72	1	1	5 388,80	
		НР от ЗП	%	70				3 090,64	
		СП от ЗП	%	10				441,52	
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	0,52		1			20,80
								13 336,16	333,40
32	2.9-	Прокладка шин сборных - две							
	3103-48-	полосы в фазе, шина, сечение до 250							
	1/1	мм2 (без стоимости основных	<i>100 м</i>	0,02					
		материалов)							
		Объем: 0,02=2/100							
		ЗП			23 880,05	1	1	477,60	
		ЭМ			7 548,86	1	1	150,98	
		в т.ч. ЗПМ			3 865,23	1	1	77,30	
		МР			1 145,34	1	1	22,91	
32,	цена	Шины заземления, ток 63 А, длина							
1	поставщ	95 мм, отверстий 12 штук, тип							
	ика	РЕ95.63.12							
		<i>Базисная стоимость: 124,16 =</i>							
		<i>118,18 + 3% Трансп + 2% Заг.скл</i>	<i>шт.</i>	40	124,16	1	1	4 966,40	
		НР от ЗП	%	70				334,32	
		СП от ЗП	%	10				47,76	
		НР и СП от ЗПМ	%	108				83,48	
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	92,34		1			1,85
								6 083,45	304 172,50
33	2.9-	Прокладка шин ответвительных - две							
	3103-51-	полосы в фазе, шина сечение до 350							
	1/1	мм2 (без стоимости основных	<i>100 м</i>	0,02					
		материалов) (прим.)							
		Объем: 0,02=2/100							
		ЗП			30 037,55	1	1	600,75	
		ЭМ			12 911,03	1	1	258,22	
		в т.ч. ЗПМ			6 098,44	1	1	121,97	

33,	цена	МР			883,60	1	1	17,67	
1	поставщик	Зажимы ответвительные							
		Базисная стоимость: 110,77 =							
		105,44 + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	40	110,77	1	1	4 430,80	
		НР от ЗП	%	70				420,53	
		СП от ЗП	%	10				60,08	
		НР и СП от ЗПМ	%	108				131,73	
		ЗТР	чел-ч	116,15		1			2,32
								5 919,78	295 989,00
34	2.9-3103-64-3/1	Установка конструкции металлической под оборудование (без стоимости конструкции)	т	0,02					
		ЗП			15 940,72	1	1	318,81	
		ЭМ			5 983,54	1	1	119,67	
		в т.ч. ЗПМ			120,43	1	1	2,41	
		МР			4 419,69	1	1	88,39	
34,	цена	Металлоконструкции для ящиков,							
1	поставщик	для установки комбинированной аппаратуры, размер 300x300x150 мм							
		Базисная стоимость: 3 849,71 =							
		3 664,3 + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	10	3 849,71	1	1	38 497,10	
		НР от ЗП	%	70				223,17	
		СП от ЗП	%	10				31,88	
		НР и СП от ЗПМ	%	108				2,60	
		ЗТР	чел-ч	61,64		1			1,23
								1 964 081,00	
								39 281,62	

Итого по подразделу: Этажные щиты

162 148,50

Подраздел: Установка светильников

35	1.20- 3103-4- 1/1	Установка светильников с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемых на штырях с количеством ламп в светильнике - 1 (без стоимости материалов) Объем: 0,44=44/100 ЗП	100 шт.	0,44						
					38 897,49	1	1	17 114,90		
35, 1	21.22-8- 2	Светильники светодиодные, потребляемая мощность 7,5 Вт, световой поток 480 Лм, цветовая температура 4500 К, степень защиты IP20, габаритные размеры 200x100x40 мм, тип ССБ01-001 (прим. или аналог) НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	шт.	44	918,00	1	1	40 392,00		
			%	70				11 980,43		
			%	10				1 711,49		
			чел-ч	146,05		1				64,26
									71 198,82	161 815,50
36	1.20- 3103-1- 1/1	Установка выключателя одноклавишного неутопленного типа при открытой проводке (без стоимости материалов) Объем: 0,2=20/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ	100 шт.	0,2						
					10 445,46	1	1	2 089,09		
					53,89	1	1	10,78		
					7,11	1	1	1,42		
36, 1	21.21-5- 399	Выключатели (механизмы) двухклавишные, серия "Валена", напряжение 250 В, номинальный ток 10 А, скрытой установки с безвинтовыми зажимами, с лицевыми панелями, цвет белый (прим. или аналог) НР от ЗП	шт.	20	294,17	1	1	5 883,40		
			%	70				1 462,36		

	СП от ЗП	%	10					208,91	
	НР и СП от ЗПМ	%	108					1,53	
	ЗТР	чел-ч	39,22			1			7,84
								9 656,07	48 280,35

Итого по подразделу: Установка светильников**80 854,89****Подраздел: Прокладка кабельной канализации**

37	1.21-3103-31-1/2	Прокладка пластикового кабель-канала - по кирпичному основанию / сечение 40х20 мм Объем: 1,8=180/100	100 м	1,8					
		ЗП			8 988,83	1	1	16 179,89	
		ЭМ			29,75	1	1	53,55	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1	1	0,45	
		МР			24 825,03	1	1	44 685,05	
		НР от ЗП	%	70				11 325,92	
		СП от ЗП	%	10				1 617,99	
		НР и СП от ЗПМ	%	108				0,49	
		ЗТР	чел-ч	38,86		1			69,95
								73 862,89	41 034,94
38	1.21-3103-18-1/1	Прокладка труб винилпластовых по стенам и колоннам с креплением скобами, внутренний диаметр до 25 мм (без стоимости материалов) Объем: 3,9=390/100	100 м	3,9					
		ЗП			5 934,29	1	1	23 143,73	
		ЭМ			1 081,97	1	1	4 219,68	
		в т.ч. ЗПМ			21,50	1	1	83,85	
38,1	21.12-5-128	Трубы поливинилхлоридные для электропроводок, гладкие, усиленного типа из отходов ПВХ, наружный диаметр 16 мм, толщина стенки 1,2 мм	м	397,8	9,41	1	1	3 743,30	

38,	цена	Соединитель из ПВХ, угловое							
2	поставщ	соединение							
	ика	Базисная стоимость: 5,52 = 5,25 + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	350	5,52		1	1	1 932,00
		НР от ЗП	%	70					16 200,61
		СП от ЗП	%	10					2 314,37
		НР и СП от ЗПМ	%	108					90,56
		ЗТР	чел-ч	23,8			1		92,82
									51 644,25
									13 242,12

Итого по подразделу: Прокладка кабельной канализации

125 507,14

Подраздел: Прокладка проводов и кабелей

39	1.21- 3103-21- 6/1	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм ² (без стоимости материалов) Объем: 1,5=150/100 ЗП	100 м	1,5			1	1	7 098,71
					4 732,47				
39,	21.23-8- 1 163	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм ² : 5x16 НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	км	0,1545	1466874,63		1	1	226 632,13
			%	70					4 969,10
			%	10					709,87
			чел-ч	18,98			1		28,47
									239 409,81
									159 606,54

40	1.21-3103-21-3/1	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ² (без стоимости материалов) Объем: 1,2=120/100 ЗП	100 м	1,2			2 067,03	1	1	2 480,44	
40, 1	21.23-8-141	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм ² : 3x4 НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	км	0,1236	228 179,00			1	1	28 202,92	
			%	70						1 736,31	
			%	10						248,04	
			чел-ч	8,29				1		9,95	
										32 667,71	27 223,09
41	1.21-3103-21-2/1	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (без стоимости материалов) Объем: 1,5=150/100 ЗП	100 м	1,5							
							1 772,81	1	1	2 659,22	

41, 1	21.23-8- 262	Кабели силовые с медными жилами, огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющей горение, с пониженным дымо-и газовыделением, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 3х1,5	км	0,1545	60 693,39	1	1	9 377,13	
		НР от ЗП	%	70				1 861,45	
		СП от ЗП	%	10				265,92	
		ЗТР	чел-ч	7,11		1			10,67
								14 163,72	9 442,48
42	1.21- 3103-21- 9/1	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (без стоимости материалов)	100 м	1,5					
		Объем: 1,5=150/100							
		ЗП			603,40	1	1	905,10	
42, 1	21.23-8- 262	Кабели силовые с медными жилами, огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющей горение, с пониженным дымо-и газовыделением, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 3х1,5	км	0,1545	60 693,39	1	1	9 377,13	
		НР от ЗП	%	70				633,57	
		СП от ЗП	%	10				90,51	
		ЗТР	чел-ч	2,42		1			3,63
								11 006,31	7 337,54

43	1.21- 3103-7- 1/1	Прокладка проводов и кабелей в лотках, провод сечением до 6 мм ²	100 м	2,5					
		Объем: 2,5=250/100							
		ЗП			294,22	1	1	735,55	
		ЭМ			493,16	1	1	1 232,90	
		в т.ч. ЗПМ			239,95	1	1	599,88	
		МР			10 426,87	1	1	26 067,18	
43, 1	21.23- 13-14	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х6 мм ²	км	-0,2575	98 407,27	1	1	- 25 339,87	
43, 2	21.23-8- 262	Кабели силовые с медными жилами, огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющей горение, с пониженным дымо-и газовыделением, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм ² : 3х1,5	км	0,2575	60 693,39	1	1	15 628,55	
		НР от ЗП	%	70				514,89	
		СП от ЗП	%	10				73,56	
		НР и СП от ЗПМ	%	108				647,87	
		ЗТР	чел-ч	1,18		1			2,95
								19 560,63	7 824,25
44	2.8- 3103-24- 12/1	Установка коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой (без стоимости коробки)	коробка	40					
		ЗП			594,80	1	1	23 792,00	
		ЭМ			442,12	1	1	17 684,80	
		в т.ч. ЗПМ			187,59	1	1	7 503,60	

44,	21.21-5-1	103	Коробки распаечные, серия "tuso", открытой установки, из полистирола, степень защиты IP55, 7 вводов, размеры 70x70x40 мм, артикул 67030	<i>шт.</i>	40	25,60	1	1	1 024,00	
			НР от ЗП	<i>%</i>	70				16 654,40	
			СП от ЗП	<i>%</i>	10				2 379,20	
			НР и СП от ЗПМ	<i>%</i>	108				8 103,89	
			ЗТР	<i>чел-ч</i>	2,3		1			92,00
									69 638,29	1 740,96
45	1.16-3203-8-1/1		Монтаж люков ревизионных - накладных с механическим креплением / типа ЛТП 150x100 мм (прим.)	<i>шт.</i>	40					
			ЗП			93,65	1	1	3 746,00	
			ЭМ			1,74	1	1	69,60	
			в т.ч. ЗПМ			0,22	1	1	8,80	
			МР			154,96	1	1	6 198,40	
			НР от ЗП	<i>%</i>	70				2 622,20	
			СП от ЗП	<i>%</i>	10				374,60	
			НР и СП от ЗПМ	<i>%</i>	108				9,50	
			ЗТР	<i>чел-ч</i>	0,41		1			16,40
									13 020,30	325,51
Итого по подразделу: Прокладка проводов и кабелей									399 466,77	

Подраздел: Пусконаладочные работы

46	1.20-3206-4-4/1		Пусконаладочные работы - выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	<i>шт.</i>	40					
			ЗП			453,27	1	1	18 130,80	
			НР от ЗП	<i>%</i>	70				12 691,56	
			СП от ЗП	<i>%</i>	10				1 813,08	
			ЗТР	<i>чел-ч</i>	1,8		1			72,00

							32 635,44	815,89
Итого по подразделу: Пусконаладочные работы							32 635,44	
Подраздел: Строительные работы								
47	1.50-3204-10-5/1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов, стен, площадь сечения до 20 см ² Объем: 1,4=140/100	100 м	1,4				
		ЗП			6 031,53	1	1	8 444,14
		ЭМ			5 187,41	1	1	7 262,37
		в т.ч. ЗПМ			2 923,82	1	1	4 093,35
47,1	9999990001	Масса мусора	т	-0,007	0,00	1	1	0,00
		НР от ЗП	%	70				5 910,90
		СП от ЗП	%	10				844,41
		НР и СП от ЗПМ	%	108				4 420,82
		ЗТР	чел-ч	24,19		1		33,87
							26 882,64	19 201,89
48	1.50-3201-3-4/1	Заделка борозд в бетонных стенах, шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм Объем: 1,4=140/100	100 м	1,4				
		ЗП			6 522,39	1	1	9 131,35
		МР			376,40	1	1	526,96
		НР от ЗП	%	70				6 391,95
		СП от ЗП	%	10				913,14
		ЗТР	чел-ч	23,8		1		33,32
							16 963,40	12 116,71
49	1.50-3204-11-11/1	Сверление сквозных отверстий в железобетонных стенах и полах электроперфоратором, диаметр отверстия до 30 мм, глубина сверления 100 мм Объем: 0,38=38/100	100 отверстий	0,38				

		ЗП			2 343,46	1	1	890,51	
		ЭМ			34,67	1	1	13,17	
		в т.ч. ЗПМ			0,11	1	1	0,04	
		МР			23 705,40	1	1	9 008,05	
		НР от ЗП	%	70				623,36	
		СП от ЗП	%	10				89,05	
		НР и СП от ЗПМ	%	108				0,04	
		ЗТР	чел-ч	11,04		1			4,20
								10 624,18	27 958,37
50	1.50-3201-2-3/1	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях в местах прохода трубопроводов	100 шт.	0,38					
		Объем: 0,38=38/100							
		ЗП			28 630,80	1	1	10 879,70	
		МР			5 750,91	1	1	2 185,35	
		НР от ЗП	%	70				7 615,79	
		СП от ЗП	%	10				1 087,97	
		ЗТР	чел-ч	132		1			50,16
								21 768,81	57 286,34
Итого по подразделу: Строительные работы								76 239,03	
Итого по разделу: Электромонтажные работы								922 344,58	
Раздел: Разные работы									
51	1.49-9101-7-1/1	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	т	5,0154					
		ЭМ			84,22	1	1	422,40	
		в т.ч. ЗПМ			27,13	1	1	136,07	
		НР и СП от ЗПМ	%	108				146,96	
								569,36	113,52
Итого по разделу: Разные работы								569,36	

Раздел: Вывоз мусора

52	1.49- 9201-1- 2/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке ЭМ в т.ч. ЗПМ	<i>m</i> 5,0154	61,22 33,01		1 1	1 1	307,04 165,56			
								307,04	61,22		
53	1.49- 9201-1- 3/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км ЭМ в т.ч. ЗПМ	<i>m</i> 5,0154	28,99 15,64)*49)*49	1 1	1 1	7 124,43 3 843,60			
								7 124,43	1 420,51		
Итого по разделу: Вывоз мусора								7 431,47			
Итого по локальной смете:								2 040 640,91			
НДС 20 %								408 128,18			
Всего по локальной смете с НДС 20 %								2 448 769,09			