



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ГАГАРИНСКИЙ**

РЕШЕНИЕ

03.06.2020 № 63/16

О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Гагаринского района города Москвы в 2020 году: капитальный ремонт помещения АНО «Клуб им. Джерри Рубина»

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п.5 Постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 №484-ПП "О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», Регламентом реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Гагаринского района города Москвы утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 28.10.2014г. №36/16, Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Гагаринского района города Москвы в 2020 году: капитальный ремонт помещения досугового центра «Клуб им. Джерри Рубина», по адресу: Москва, Ленинский пр-кт, д.62 на общую сумму: 1 850 000 руб., в соответствии с Дефектной ведомостью, Приложение к настоящему решению.

2. Главе управы Гагаринского района города Москвы обеспечить реализацию утвержденных дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Гагаринского района в 2020 году.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Гагаринского района города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте <http://www.gagarinskoe.com>.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русакову.

**Глава муниципального округа
Гагаринский**

Е.Л. Русакова

Приложение
к решению Совета депутатов МО Гагаринский
от «03» июня 2020 года № 63/16

Дефектная ведомость помещения

досугового центра «Клуб им.Д.Рубина», адрес: Москва, Ленинский пр-кт, д.62

Составитель - ООО «Стройпласт»

Согласовано вице-президентом АНО «Клуб им.Джерри Рубина», С.А.Ельчаниновой.

№	Выявленные дефекты	Ед. изм	Кол во	Необходимые работы
1	Входная дверь Нарушена обшивка входной двери (трещины металла, вмятины)	м2 шт	4.75 1	- демонтаж старого металлического листа на двери с двух сторон и монтаж стальным листом толщиной 0.2 мм. - установка глазка
2	Туалет Непригодное состояние раковины и подстольника. Не работают светильники. Непригодное состояние потолка. Неисправность выключателя.	шт. шт. М2 шт п/м	1 4 1.5 1 9	- замена металлические раковины и подстольника; - установка галогеновых светильников; - замена алюминиевого потолка; - замена двухклавишного выключателя; - замена проводки
3	Коридор Стены коридора (бледные пятна, желтизна и трещины)	м2 М2 шт	30 10 1	- очистка, грунтовка, шпаклёвка и покраска масляная цвет по согласованию с заказчиком; - покрытие антигрибковое - установка стабилизатора напряжения 5 кВт
4	Зал Необходима защита зеркал от повреждения Антисанитарное состояние стен (трещины, пятна, потёки). Неисправные светодиодные светильники теплого света. - неисправные трековые светильники - выгоревшая краска на сцене - неисправность выключателя - Грибок по всей стене	м2 м2 шт шт М2 шт М2 М2 п/м п/м	7 106 16 3.0 15 3 35 48 60,6 86,4	- установить рольставни пред зеркалом рольставни сантехнические 205x205 см (на зеркало в зале) Профиль PD/55mN, RH58N Образец http://rollet.moscow/catalog/santehnicheskie-rolstavni-v-tualetsanuzel - очистка, грунтовка, шпаклёвка и окраска акриловой краской, включая ниши; - замена светодиодных светильников теплого света 20Вт.; - замена трековых светильников; - окраска сцены (акриловая краска); - замена выключателей двухклавишных; - покрытие антигрибковое; - демонтаж старой обшивки (ДСП) и монтаж плиты из прессованной крупной щепы ОСБ, толщина 16 мм.; - демонтаж и монтаж сетки из нержавеющей стали для ниш, размеры: 150x20x02 см. - 8шт, 270x20x02 см. – 18 шт.; - демонтаж и монтаж уголка из нержавеющей стали размеры 270x20x20 (32 шт);

	Крошение мин.ваты, выполняющая функции звукоизоляции потолка	м3 м3 м3 м3 м3 м2 м2	12 2,4 2,4 2,9 12 70 70	- вынос рассыпанного керамзита из подвального помещения до 100 м.; - демонтаж каркаса из дерева и вынос из подвального помещения до 100м.; - монтаж каркаса из дерева; - вынос демонтированного ДСП из подвального помещения до 100м.; - подноска до 100м и засыпка керамзита - обшивка минеральной ваты на потолке специальной технической изолирующей тканью; - демонтаж / монтаж потолочных плит
5	Кабинет администратора Аварийное состояние гипсокартона	м2 м2	13.8 13.8	- демонтаж и монтаж гипсокартона, грунтовка, шпаклёвка и покраска акрил+обшивка короба 2м2 гклв 2м2; - антигрибковое покрытие стены и гипсокартона
6	Кабинет музыкальной студии Износ ковролина Не рабочее состояние электропроводки Не работают розетки Не работают галогенные светильники. Не работает выключатель	м2 п/м шт шт шт	13 40 2 2 1	- замена ковролина с противопожарной пропиткой; - замена электропроводки. в кабель-канале; - замена тройных розеток; - замена галогенных светильников; - замена выключателя
7	Входная группа Не работают светодиодные светильники Крыльцо (спуск) прилегающий к стене	шт м2	2 20	- замена светодиодных светильников - покраска масляной краской для наружных работ
8	Наладка и запуск системы вентиляции Неисправность всей системы вентиляции	шт шт.	2 4	- обследование систем П1 иВ1; - наладка систем; - проверка электрокалорифера; - аэродинамика фильтра очистки воздуха; - замена фильтрующего элемента карманного типа, класса степени очистки J4 600X300; - запуск системы; - замена вентиля на проходящих водопроводных трубах
9	Гидроизоляция наружной стены Подтапливание помещения	м3 м2 м2 м2 м2 м3 м3 м3 м3 м3 м3	88 88 88 88 88 88 3 2,6 3 3 88	- разработка грунта; - зачистка стен; - обработка стен бетоноконтактом; - штукатурка стен; - обработка стен в 2 слоя битумом; - засыпка и трамбовка глины; - засыпка песка; - засыпка щебня; - бетонная подготовка; - укладка асфальтовой отмостки; - погрузка и вывоз грунта