

ООО «КАПИТЕЛЬ»

ПРОЕКТНОЕ БЮРО

**«Благоустройство и озеленение бульварной зоны по
адресу: Университетский проспект, ЮЗАО города Москвы»**

**Отчетная документация по инженерным изысканиям и
обследованиям**

Дендрологическое обследование

48.1.15-ИИ.2

Москва 2016 г.

ООО «КАПИТЕЛЬ»

ПРОЕКТНОЕ БЮРО

**«Благоустройство и озеленение бульварной зоны по адресу:
Университетский проспект, ЮЗАО города Москвы»**

**Отчетная документация по инженерным изысканиям и
обследованиям**

Дендрологическое обследование

48.1.15-ИИ.2

Руководитель проектного бюро



Д.В. Михалев

М.П.

Начальник отдела изысканий



А.А. Артемьев

Главный дендролог



М.М. Чекова

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №							48.1.15-ИИ.2	ООО «КАПИТЕЛЬ» ПРОЕКТНОЕ БЮРО	Лист
			Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			2

**СОСТАВ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ
И ОБСЛЕДОВАНИЯМ**

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
10.1	48.1.15- ИИ.1	Рекогносцировочное обследование существующего состояния территории	ООО «КАПИТЕЛЬ»
10.2	48.1.15- ИИ.2	Дендрологическое обследование	ООО «КАПИТЕЛЬ»
10.3	48.1.15- ИИ.3	Инженерно-экологические изыскания	ООО «РЭИ-Регион»
10.4	48.1.15- ИИ.4	Справка о геологическом строении и гидрогеологических условиях	ГУП «Мосгоргеотрест»

Согласовано		

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						48.1.15-ИИ.2					
<i>Изм.</i>	<i>Кол.уч.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>						
Руководитель	Д.В. Михалев					«Благоустройство и озеленение бульварной зоны по адресу: Университетский проспект, ЮЗАО города Москвы»					
Дендролог	М.М. Чекова								<i>Стадия</i>	<i>Лист</i>	<i>Листов</i>
Проверил	А.А. Артемьев								РП	3	
									ООО «КАПИТЕЛЬ» ПРОЕКТНОЕ БЮРО		

Содержание

1. Пояснительная записка	7
2. Перечетная ведомость	9
3. Ведомость чертежей	31
4. Приложения	32
Свидетельства о допуске к проектно-изыскательским работам	32

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №						48.1.15-ИИ.2	ООО «КАПИТЕЛЬ» ПРОЕКТНОЕ БЮРО	Лист	
											4
			Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.			Дата	

Введение

Дендрологическое обследование проведено в июне-июле 2015 года с целью информационного обеспечения работ по разработке проектно-сметной документации «Благоустройство и озеленение бульварной зоны по адресу: Университетский проспект, ЮЗАО города Москвы» на основании:

- Приказа Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы от 23.12.2014 № 489 «Об утверждении перечня мероприятий по компенсационному озеленению в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
- Приказа ГКУ г. Москвы «Дирекция ДПиООС» от 19.12.2014 № 12-25-400/14 «Об утверждении Плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Государственного казенного учреждения города Москвы «Дирекция по реализации проектов в области экологии и лесоводства» в 2015 году»
- Государственного контракта № ПП 3/15 от 17 июня 2015 года и в соответствии с заданием на проектирование.

Государственный заказчик – «Государственное казенное учреждение города Москвы «Дирекция Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы»»

Разработка дендрологического раздела выполнена в соответствии с нормативными требованиями:

- Постановление Правительства Москвы от 04.10.2005 г. №770-ПП (ред. от 07.03.2006) «О методических рекомендациях по составлению дендрологических планов и перечетных ведомостей»;
- Постановление Правительства Москвы от 10.09.2002 №743-ПП (ред. от 24.03.2015) «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы»;
- Постановление Правительства Москвы от 29.07.2003 №616-ПП (ред. от 10.09.2014) «О совершенствовании порядка компенсационного озеленения в городе Москве» (вместе с «Порядком проведения компенсационного озеленения», «Методикой расчета размера платежей за вырубку зеленых насаждений и для проведения компенсационного озеленения при осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве»;
- Закон г. Москвы от 05.05.1999 №17 (ред. от 07.05.2014) «О защите зеленых насаждений».

Результаты работы размещены в данном отчете, состоящем из следующих частей:

Взам. Инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.							48.1.15-ИИ.2	ООО «КАПИТЕЛЬ» ПРОЕКТНОЕ БЮРО	Лист
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			5

- пояснительная записка, описывающая общее состояние древесно-кустарниковой растительности;
- перечетной ведомости зеленых насаждений, состоящей из перечня древесно-кустарниковых культур, присутствующих на объекте обследования с указанием их качественных и количественных характеристик;
- дендроплана, представляющего из себя графический материал, отображающий положение деревьев и кустарников, указанных в перечетной ведомости, на территории обследуемого объекта.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №							48.1.15-ИИ.2	ООО «КАПИТЕЛЬ» ПРОЕКТНОЕ БЮРО	Лист
			Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			6

1. Пояснительная записка

В ходе дендрологического обследования на объекте: «Благоустройство и озеленение бульварной зоны по адресу: Университетский проспект, ЮЗАО города Москвы» были выполнены следующие работы:

- натурное обследование зеленых насаждений на участке и подеревная съемка насаждений (получения достоверных данных по количеству зеленых насаждений, их состоянию, установления видового состава деревьев и кустарников, возраста растений, диаметра (для деревьев);
- разработка дендроплана (в системе координат инженерно-топографического плана М 1:500, выполненного ГУП «Мосгоргеотрест» на основании заказа № 3/4061-15 от 25.06.2015 в);
- составление перечетной ведомости.

Обследуемый участок представляет собой озелененную территорию общего пользования площадью около 5 га.

Согласно Постановлению Правительства Москвы № 38-ПП от 19.01.1999 «О проектных предложениях по установлению границ Природного комплекса с их описанием и закреплением актами красных линий», границы работ включают территорию ЮЗАО № 8-ЮЗАО «Бульвар по Университетскому проспекту», №6-ЮЗАО «Бульвар и сквер по Ленинскому проспекту».

На обследуемой территории зелёные насаждения представлены единичными деревьями, аллейними посадками, групповыми посадками. В основном, санитарное состояние древесно-кустарниковой растительности на территории проектирования можно оценить как удовлетворительное.

Зеленые насаждения эксплуатируются балансодержателем территории – ветровальные и аварийные деревья отсутствуют, местами можно наблюдать молодые посадки древесной растительности,

Анализ структуры насаждений позволяет сделать вывод о искусственном происхождении присутствующей на объекте древесно-кустарниковой растительности. Все деревья примерно одновозрастные, насаждение простое, ярусность отсутствует.

Основной видовой состав древостоя исследуемой территории в границе работ:

<i>Береза</i>	<i>58,1%</i>
<i>Липа</i>	<i>32,7%</i>
<i>Ясень</i>	<i>3,8%</i>
<i>Лиственница</i>	<i>2,3%</i>
<i>Ель</i>	<i>1,8%</i>

Также на объекте единично представлены две культуры - клен и вяз.

Взам. Инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	---------	------	--------	-------	------

48.1.15-ИИ.2

ООО «КАПИТЕЛЬ»
ПРОЕКТНОЕ БЮРО

Лист

7

Согласно перечетной ведомости общее количество деревьев и кустарников на исследуемой территории составляет: деревьев 834 шт., кустарников –3 шт., по санитарным показаниям под вырубку назначены 37 ед. сухостойных деревьев и 1ед. аварийного дерева. Под санитарную обрезку назначено – 498 ед. деревьев.

Распределение древесных пород, в границе работ, по их ценности следующее:

- *Хвойные деревья – 34 шт.*
- *1 группа лиственных деревьев (особо ценные) – 314 шт.*
- *2 группа лиственных деревьев (ценные) – 483 шт.*
- *3 группа лиственных деревьев (малоценные) – 0 шт.*
- *Вне категорий (сухостой) – 3 шт.*

Травяной покров представлен эксплуатируемыми газонами из злаков с примесью сорной двудольной растительности. Состояние дернового покрова различное, местами встречаются проплешины, из-за низкого бортового камня или его отсутствия, часть дернины сползает на пешеходные дорожки с твердым покрытием. При благоустройстве территории требуется реконструкция газонного покрытия.

В соответствии со ст. 4 Закона г. Москвы № 17 «О защите зеленых насаждений» «В случае уничтожения зеленых насаждений компенсационное озеленение производится на том же участке земли, где они были уничтожены, причем, количество единиц растений и занимаемая ими площадь не должны быть уменьшены, либо на другом участке земли, но в том же административном округе в двойном размере как по количеству единиц растительности, так и по площади».

В соответствии со ст. 14 вышеназванного закона не подлежит возмещению вред, причиненный зеленым насаждениям в случаях санитарных рубок и реконструкции зеленых насаждений; удаления аварийных деревьев и кустарников и ряде других.

Компенсационное озеленение не требуется.

Инв. № подл.							Взам. Инв. №		
								Подп. и дата	
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	48.1.15-ИИ.2		ООО «КАПИТЕЛЬ» ПРОЕКТНОЕ БЮРО	Лист 8

12	Береза	1		30-32		10-12	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
13	Береза	1		30-32		10-12	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
14	Береза	1		30-32		10-12	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
15	Береза	1		34-36		10-12	удовлетворительное, в кроне сухие ветви	Сохранить		обрезка ветвей
16	Береза	1		30-32		10-12	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
17	Береза	1		30-32		10-12	удовлетворительное, в кроне сухие ветви	Сохранить		обрезка ветвей
18	Береза	1		30-32		10-12	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
19	Береза	1		34-36		10-12	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
20	Береза	1		20-22		6-8	удовлетворительное, сухие ветви, сухая вершина	Сохранить		обрезка ветвей
21	Береза	1		34-36		10-12	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
22	Береза	1		34-36		10-12	удовлетворительное	Сохранить		обрезка ветвей
23	Береза	1		34-36		10-12	удовлетворительное	Сохранить		обрезка ветвей
24	Береза	1		42-44		10-12	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
25	Береза	1		42-44		10-12	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
26	Береза	1		52-54		10-12	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
27	Береза	1		28-30		10-12	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
28	Береза	1		18-20		10-12	удовлетворительное, 2 вершины, одна вершина сухая. Тела грибов	Сохранить		обрезка ветвей
29	Береза	1		28-30		10-12	удовлетворительное, в кроне сухие ветви	Сохранить		обрезка ветвей
30	Береза	1		30-32		10-12	удовлетворительное, небольшой наклон ствола	Сохранить		удовлетв.

							48.1.15-ИИ.2	ООО «КАПИТЕЛ» ПРОЕКТНОЕ БЮРО	Лист
									11
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

31	Береза	1		16-18		8-10	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
32	Береза	1		54-56		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
33	Береза	1		32-34		12-14	удовлетворительное, сухая вершина	Сохранить		обрезка ветвей
34	Береза	1		56-58		10-12	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
35	Береза	1		24-26		10-12	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
36	Береза	1		30-32		10-12	удовлетворительное, в кроне сухие ветви	Сохранить		обрезка ветвей
37	Береза	1		56-60		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
38	Береза	1		48-50		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
39	Береза	1		48-54		10-12	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
40	Береза	1		26-28		10-12	плодовые тела грибов, усыхает 70%	Сохранить		обрезка ветвей
41	Береза	1		40-42		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
42	Береза	1		32-34		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
43	Липа	1		28-30		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
44	Липа	1		32-34		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
45	Липа	1		32-34		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
46	Липа	1		34-36		12-14	удовлетворительное, небольшой наклон ствола	Сохранить		удовлетв.
47	Липа	1		30-32		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
48	Липа	1		34-36		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
49	Липа	1		34-36		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
50	Липа	1		24-26		10-12	удовлетворительное, наросты на стволе	Сохранить		удовлетв.
51	Липа	1		32-34		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.

						48.1.15-ИИ.2	ООО «КАПИТАЛ» ПРОЕКТНОЕ БЮРО	Лист 12
<i>Изм.</i>	<i>Кол.уч.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>			

52	Липа	1	54-56	12-14	удовлетворительное, морозобоина по стволу	Сохранить	удовлетв.
53	Липа	1	24-26	10-12	удовлетворительное, одна из скелетных ветвей нависает над дорожкой	Сохранить	обрезка ветвей
54	Липа	1	30-32	10-12	удовлетворительное	Сохранить	удовлетв.
55	Липа	1	32-34	10-12	удовлетворительное	Сохранить	удовлетв.
56	Липа	1	16-18	8-10	удовлетворительное	Сохранить	удовлетв.
57	Липа	1	38-40	12-14	удовлетворительное	Сохранить	удовлетв.
58	Липа	1	34-36	10-12	удовлетворительное	Сохранить	удовлетв.
59	Липа	1	34-36	12-14	удовлетворительное, сухобочина у основания	Сохранить	удовлетв.
60	Липа	1	28-30	10-12	удовлетворительное	Сохранить	удовлетв.
61	Липа	1	38-40	10-12	удовлетворительное	Сохранить	удовлетв.
62	Липа	1	30-32	12-14	удовлетворительное	Сохранить	удовлетв.
63	Липа	1	32-34	12-14	удовлетворительное	Сохранить	удовлетв.
64	Липа	1	34-36	12-14	удовлетворительное, одна из скелетных ветвей нависает над дорожкой	Сохранить	обрезка ветвей
65	Липа	1	34-36	12-14	удовлетворительное	Сохранить	удовлетв.
66	Липа	1	28-30	12-14	удовлетворительное	Сохранить	удовлетв.
67	Липа	1	34-36	10-12	удовлетворительное	Сохранить	удовлетв.
68	Липа	1	58-60	10-12	удовлетворительное	Сохранить	удовлетв.
69	Липа	1	26-28	10-12	удовлетворительное	Сохранить	удовлетв.
70	Липа	1	28-30	10-12	удовлетворительное	Сохранить	удовлетв.
71	Лиственница	1	32-34	12-14	удовлетворительное	Сохранить	удовлетв.
72	Лиственница	1	36-38	12-14	удовлетворительное	Сохранить	удовлетв.

						48.1.15-ИИ.2	ООО «КАПИТЕЛ» ПРОЕКТНОЕ БЮРО	Лист
								13
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

73	Лиственница	1		26-28		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
74	Лиственница	1		24-26		12-14	удовлетворительное сухие ветви	Сохранить		обрезка ветвей
75	Лиственница	1		22-24		12-14	удовлетворительное сухие ветви	Сохранить		обрезка ветвей
76	Лиственница	1		40-42		12-14	удовлетворительное сухие ветви	Сохранить		обрезка ветвей
77	Лиственница	1		36-38		12-14	удовлетворительное сухие ветви	Сохранить		обрезка ветвей
78	Лиственница	1		30-32		12-14	удовлетворительное сухие ветви	Сохранить		обрезка ветвей
79	Лиственница	1		30-32		12-14	удовлетворительное сухие ветви	Сохранить		обрезка ветвей
80	Лиственница	1		44-46		12-14	удовлетворительное сухие ветви	Сохранить		обрезка ветвей
81	Липа	1		30-32		10-12	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
82	Липа	1		30-32		10-12	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
83	Липа	1		38-40		10-12	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
84	Ясень	1		22-24		6-8	неудовлетворительное, крона образана на 50%, заселены стволовыми вредителями кора местами отслаивается.	Вырубить	Без компенсац.	сухой
85	Ясень	1		30-32		6-8	неудовлетворительное, крона образана на 50%, заселены стволовыми вредителями кора местами отслаивается.	Вырубить	Без компенсац.	сухой

						48.1.15-ИИ.2	ООО «КАПИТЕЛ» ПРОЕКТНОЕ БЮРО	Лист 14
<i>Изм.</i>	<i>Кол.уч.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>			

86	Ясень	1	22-24	6-8	неудовлетворительное, крона образана на 50%, заселены стволовыми вредителями кора местами отслаивается.	Вырубить	Без компенсаци.	сухостой
87	Липа	1	12-14	6-8	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
88	Липа	1	40	12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
89	Липа	1	32	12-14	удовлетворительное, в кроне сухие ветви	Сохранить		обрезка ветвей
90	Липа	1	34-36	12-14	удовлетворительное, в кроне сухие ветви	Сохранить		обрезка ветвей
91	Липа	1	30-31	12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
92	Липа	1	30-32	12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
93	Липа	1	32-34	12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
94	Ель	1	20-24	12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
95	Ель	1	24-26	12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
96	Ель	1	30-32	12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
97	Ель	1	18-20	8-10	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
98	Ель	1	18-20	8-10	удовлетворительное, растет в кроне липы, угнетено	Сохранить		обрезка ветвей
99	Ель	1	18-20	10-12	удовлетворительное, в кроне липы, угнетено	Сохранить		удовлетв.
100	Ель	1	20-22	10-12	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
101	Ель	1	18-20	10-12	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
102	Ель	1	20-22	12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
103	Береза	1	10-14	6-8	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
104	Береза	1	10-14	6-8	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.

							48.1.15-ИИ.2	ООО «КАПИТЕЛ» ПРОЕКТНОЕ БЮРО	Лист 15
<i>Изм.</i>	<i>Кол.уч.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>				

105	Лиственница	1		24-26		10-12	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
106	Береза	1		34-36		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
107	Лиственница	1		30-32		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
108	Лиственница	1		34-36		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
109	Береза	1		34-36		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
110	Береза	1		24-26		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
111	Береза	1		10-12		6-8	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
112	Береза	1		10-12		6-8	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
113	Береза	1		34-36		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
114	Береза	1		36-38		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
115	Береза	1		28-32		12-14	удовлетворительное, 2 ств.	Сохранить		удовлетв.
116	Береза	1		30-32		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
117	Береза	1		34-36		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
118	Береза	1		30-32		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
119	Береза	1		26-28		10-12	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
120	Береза	1		30-32		12-14	удовлетворительное, в кроне сухие ветви	Сохранить		обрезка ветвей
121	Береза	1		32-34		12-14	удовлетворительное, в кроне сухие ветви, сухобочина у основания	Сохранить		обрезка ветвей
122	Береза	1		28-30		12-14	удовлетворительное, обширная сухобочина	Сохранить		обрезка ветвей
123	Береза	1		30-32		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
124	Береза	1		24-26		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
125	Береза	1		50-52		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
126	Береза	1		26-28		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
127	Береза	1		58-60		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.

						48.1.15-ИИ.2	ООО «КАПИТАЛ» ПРОЕКТНОЕ БЮРО	Лист
								16
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

128	Береза	1		50-52		12-14	удовлетворительное, в кроне сухие ветви	Сохранить		обрезка ветвей
129	Береза	1		50-52		12-14	удовлетворительное, в кроне сухие ветви	Сохранить		обрезка ветвей
130	Береза	1		30-32		8-10	удовлетворительное, в кроне сухие ветви, обрезана вершина	Сохранить		обрезка ветвей
131	Береза	1		40-42		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
132	Береза	1		32-36		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
133	Береза	1		40-42		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
134	Береза	1		36-38		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
135	Береза	1		30-32		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
136	Береза	1		56-58		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
137	Береза	1		16-18		5	плодовые тела грибов, стволовая гниль, усыхание кроны на 95%, остолоп	Вырубить	Без компенсац.	сухостой
138	Береза	1		32		12-14	удовлетворительное, одна из скелетных ветвей нависает над дорожкой	Сохранить		обрезка ветвей
139	Береза	1		40		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
140	Береза	3		36-38		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
141	Береза	1		40-42		12-14	удовлетворительное, сухая вершина	Сохранить		обрезка ветвей
142	Береза	4		34-38		12-14	удовлетворительное, в кроне сухие ветви	Сохранить		обрезка ветвей
143	Береза	1		30-32		12-14	удовлетворительное, сухая вершина	Сохранить		обрезка ветвей

						48.1.15-ИИ.2		ООО «КАПИТЕЛ» ПРОЕКТНОЕ БЮРО	Лист 17
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

144	Береза	1		8-10		8-10	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
145	Береза	1		34-36		10-12	удовлетворительное, в кроне сухие ветви, вершина обрезана	Сохранить		обрезка ветвей
146	Береза	1		40-42		10-12	удовлетворительное, сухая вершина	Сохранить		обрезка ветвей
147	Береза	9		32-46		12-14	удовлетворительное, в кроне сухие ветви	Сохранить		обрезка ветвей
148	Береза	1		58-60		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
149	Береза	2		26-32		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
150	Береза	1		42-44		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
151	Береза	5		20-38		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
152	Береза	1		32-36		10-12	удовлетворительное, небольшой наклон ствола	Сохранить		удовлетв.
153	Береза	1		18-20		10-12	удовлетворительное, сухобочина	Сохранить		удовлетв.
154	Береза	1		42-44		12-14	удовлетворительное, в кроне сухие ветви, одна из скелетных ветвей нависает над дорожкой	Сохранить		обрезка ветвей
155	Береза	1		24-26		10-12	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
156	Липа	7		34-46		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
157	Липа	1		20		10-12	удовлетворительное, сухие ветви	Сохранить		обрезка ветвей
158	Липа	11		20-32		10-14	удовлетворительное, сухие ветви	Сохранить		обрезка ветвей

						48.1.15-ИИ.2	ООО «КАПИТЕЛ» ПРОЕКТНОЕ БЮРО	Лист 18
<i>Изм.</i>	<i>Кол.уч.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>			

159	Липа	1		42-44		12-14	удовлетворительное, сухие ветви	Сохранить		обрезка ветвей
160	Липа	1		24-26		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
161	Липа	1		40-42		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
162	Липа	1		36-40		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
163	Береза	1		22-24		10-12	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
164	Липа	1		28-30		10-12	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
165	Липа	1		28-30		10-12	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
166	Липа	1		40-42		12-14	удовлетворительное, небольшой наклон ствола	Сохранить		удовлетв.
167	Липа	9		28-42		12-14	удовлетворительное, сухие ветви в кроне, наросты на стволе	Сохранить		удовлетв.
168	Липа	1		36-38		12-14	крона усыхает	Сохранить		обрезка ветвей
169	Липа	3		38-44		12-14	удовлетворительное, сухие ветви в кроне	Сохранить		обрезка ветвей
170	Ясень	1		26-30		6-8	удовлетворительное, кронированные	Сохранить		удовлетв.
171	Вяз	1		40-42		12-14	удовлетворительное, сухие ветви в кроне	Сохранить		обрезка ветвей
172	Ясень	1		24-26		10-12	неудовлетворительное, крона образана на 50%, заселены стволовыми вредителями кора местами отслаивается.	Вырубить	Без компенсац.	сухостой
173	Сухостой	1		8-10		4-6	Сухостой	Вырубить	Без компенсац.	сухостой

						48.1.15-ИИ.2	ООО «КАПИТЕЛ» ПРОЕКТНОЕ БЮРО	Лист 19
<i>Изм.</i>	<i>Кол.уч.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>			

174	Ясень	1		10-12		8-10	удовлетворительное, сухая вершина	Сохранить		обрезка ветвей
175	Ясень	1		18-20		4-6	неудовлетворительное, крона образана на 50%, заселены стволовыми вредителями кора местами отслаивается.	Вырубить	Без компенсац.	сухостой
176	Ясень	3		16-32		6-8	неудовлетворительное, крона образана на 50%, заселены стволовыми вредителями кора местами отслаивается.	Вырубить	Без компенсац.	сухостой
176б	Ясень	1		20-24		6-8	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
176а	Вяз	1		22-24		6-8	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
177	Вяз	1		14-16		8-10	неудовлетворительное, крона образана на 50%, заселены стволовыми вредителями кора местами отслаивается.	Вырубить	Без компенсац.	сухостой
178	Липа	3		30-32		8-10	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
179	Береза	1		10-12		8-10	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
180	Береза	1		54-56		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
181	Береза	1		50-52		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
182	Береза	1		4-6		3-4	удовлетворительное, саженец	Сохранить		удовлетв.
183	Береза	1		64-66		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.

						48.1.15-ИИ.2	ООО «КАПИТЕЛ» ПРОЕКТНОЕ БЮРО	Лист
								20
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

184	Береза	13		30-46		10-14	удовлетворительное, сухие ветви	Сохранить		обрезка ветвей
185	Береза	1		32-34		12-14	удовлетворительное, сухие ветви	Сохранить		обрезка ветвей
186	Береза	3		30-36		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
187	Береза	1		32-34		12-14	удовлетворительное, сухая вершина	Сохранить		обрезка ветвей
188	Береза	1		16-18		6-8	удовлетворительное, наклон ствола, нависает над дорожкой	Сохранить		обрезка ветвей
189	Береза	1		52-54		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
190	Береза	12		24-46		12-14	удовлетворительное, сухая вершина	Сохранить		обрезка ветвей
191	Береза	1		4-6		3-4	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
192	Береза	36		20-46		12-14	удовлетворительное, сухие ветви в кроне	Сохранить		обрезка ветвей
193	Липа	8		26-38		12-14	удовлетворительное, сухие ветви в кроне	Сохранить		обрезка ветвей
194	Липа	1		20-22		6-8	удовлетворительное, сухая вершина	Сохранить		обрезка ветвей
195	Липа	8		26-40		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
196	Липа	21		30-52		12-14	удовлетворительное, наросты на стволе, морозобойные трещины	Сохранить		удовлетв.
197	Липа	1		6-8		4-6	удовлетворительное, саженец	Сохранить		удовлетв.

						48.1.15-ИИ.2	ООО «КАПИТЕЛ» ПРОЕКТНОЕ БЮРО	Лист 21
<i>Изм.</i>	<i>Кол.уч.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>			

198	Липа	7		28-36		12-14	удовлетворительное, сухие ветви в кроне	Сохранить		обрезка ветвей
199	Липа	4		6-8		4-6	удовлетворительное, саженец	Сохранить		удовлетв.
200	Сухостой	1		4-6		4-6	сухостой	Вырубить	Без компенсац.	сухостой
201	Липа	1		6-8		4-6	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
202	Клен	1		12-14		8-10	удовлетворительное, ствол искривлен	Сохранить		удовлетв.
203	Липа	1		20-22		10-12	неудовлетворительное, крона образана на 50%, заселены стволовыми вредителями кора местами отслаивается.	Вырубить	Без компенсац.	сухостой
204	Ясень	2		22-26		8-10	неудовлетворительное, крона образана на 50%, заселены стволовыми вредителями кора местами отслаивается.	Вырубить	Без компенсац.	сухостой
204б	Ясень	1		20-26		10-12	удовлетворительное, сухие ветви в кроне	Сохранить		обрезка ветвей
204а	Вяз	1		20-22		10-12	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
205	Вяз	1		30		12	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
206	Береза	3		28-34		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
208	Береза	1		36		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
209	Береза	1		40-42		12-14	удовлетворительное, ствол искривлен	Сохранить		удовлетв.

						48.1.15-ИИ.2	ООО «КАПИТЕЛ» ПРОЕКТНОЕ БЮРО	Лист
								22
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

210	Береза	4	38-42	12-14	удовлетворительное, сухие ветви в кроне, у одного дерева сухая вершина	Сохранить		обрезка ветвей
211	Береза	1	6-8	4-6	удовлетворительное, саженец	Сохранить		удовлетв.
212	Береза	5	26-40	10-12	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
213	Береза	1	32-34	6-8	удовлетворительное, без вершины	Сохранить		удовлетв.
214	Береза	3	34-36	10-12	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
215	Береза	6	22-54	12-14	удовлетворительное, сухие ветви в кроне	Сохранить		обрезка ветвей
215a	Береза	1	16-18	8-10	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
216	Береза	3	32-52	12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
217	Береза	1	30-34	12-14	удовлетворительное, 2х ств, 1 ствол имеет аварийный наклон в сторону проезжей части	Сохранить		обрезка ветвей
218	Береза	1	24	10-12	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
219	Сухостой	1	18-20	10-12	сухостой, листва отсутствует, кора отслаивается	Вырубить	Без компенсц.	сухостой
220	Береза	12	24	12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
221	Береза	1	20-22	10-12	удовлетворительное, сухие ветви в кроне, ослабленное	Сохранить		удовлетв.
222	Береза	10	24-36	12-14	удовлетворительное, сухие ветви в кроне	Сохранить		обрезка ветвей

<i>Изм.</i>	<i>Кол.уч.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>

48.1.15-ИИ.2

ООО «КАПИТЕЛ»
ПРОЕКТНОЕ БЮРО

Лист

23

223	Береза	1	40	12	удовлетворительное	Сохранить	удовлетв.
224	Береза	1	20-22	10-12	удовлетворительное	Сохранить	удовлетв.
225	Береза	2	40-42	10-12	удовлетворительное	Сохранить	удовлетв.
226	Липа	17	30-46	10-12	удовлетворительное, наросты на стволе, сухие ветви	Сохранить	обрезка ветвей
227	Липа	1	6-8	4-6	удовлетворительное, саженец	Сохранить	удовлетв.
228	Липа	16	28-46	12-14	удовлетворительное, наросты на стволе, сухие ветви	Сохранить	обрезка ветвей
229	Липа	1	50-52	12-14	удовлетворительное, сухие ветви в кроне	Сохранить	обрезка ветвей
230	Вяз	2	18-20	8-10	удовлетворительное, сухие ветви в кроне	Сохранить	обрезка ветвей
231	Ясень	3	18-20	8-10	неудовлетворительное, крона образана на 50%, заселены стволовыми вредителями кора местами отслаивается.	Вырубить	Без компенсац. сухостой
232	Ясень	5	20-28	8-10	неудовлетворительное, крона образана на 50%, заселены стволовыми вредителями кора местами отслаивается.	Вырубить	Без компенсац. сухостой
233	Липа	1	6-8	4-6	удовлетворительное, саженец	Сохранить	удовлетв.

						48.1.15-ИИ.2	ООО «КАПИТЕЛ» ПРОЕКТНОЕ БЮРО	Лист
								24
<i>Изм.</i>	<i>Кол.уч.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>			

234	Липа	4		30-44		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
235	Липа	4		28-44		12-14	неудовлетворительное, крона образана на 50%, заселены стволовыми вредителями кора местами отслаивается.	Вырубить	Без компенсац.	сухостой
236	Береза	4		28-38		12-14	удовлетворительное, сухие ветви в кроне	Сохранить		обрезка ветвей
238	Береза	1		20-22		10-12	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
239	Береза	1		48-50		12-14	удовлетворительное, сухие ветви в кроне	Сохранить		обрезка ветвей
240	Береза	1		24-26		10-12	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
241	Береза	7		30-46		12-14	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
242	Береза	1		26-28		12-14	аварийная, у основания глубокое дупло с гнилью	Вырубить	Без компенсац.	аварийное
243	Береза	15		24-46		12-14	удовлетворительное, 1д 2х ств.	Сохранить		удовлетв.
244	Береза	50		30-42		10-12	удовлетворительное, сухие ветви в кроне	Сохранить		обрезка ветвей
245	Береза	1		20-24		8-10	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
246	Береза	1		3-4		3-3,5	удовлетворительное, саженец	Сохранить		удовлетв.
247	Липа	14		34-50		8-10	удовлетворительное, сухие ветви в кроне	Сохранить		обрезка ветвей
248	Липа	4		46-50		8-10	удовлетворительное, сухие ветви	Сохранить		обрезка ветвей

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

48.1.15-ИИ.2

ООО «КАПИТАЛ»
ПРОЕКТНОЕ БЮРО

Лист
25

249	Липа	1		5-9		4-5	удовлетворительное, молодые посадки	Сохранить		удовлетв.
250	Липа	2		38-50		10-12	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
251	Липа	1		5-6		4-5	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
252	Липа	21		30-50		10-12	удовлетворительное, сухие ветви	Сохранить		обрезка ветвей
253	Липа	3		26-36		8-10	удовлетворительное, сухие ветви	Сохранить		обрезка ветвей
254	сирень куст		1			3-4	удовлетворительное, 2х ст., изогнут	Сохранить		удовлетв.
255	Липа	1		3-4		4-5	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
256	Береза	1		3-4		4-5	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
257	Липа	1		3-4		4-5	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
258	Береза	2		3-4		4-5	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
259	Липа	7		3-4		4-5	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
260	Ясень	5		20-36		10-12	неудовлетворительное, крона образана на 50%, заселены стволовыми вредителями кора местами отслаивается.	Вырубить	Без компенсц.	сухостой
260	Пень			20-36	2	0,1-0,3	пень	Вырубить	Без компенсц.	сухостой

						48.1.15-ИИ.2	ООО «КАПИТЕЛ» ПРОЕКТНОЕ БЮРО	Лист 26
<i>Изм.</i>	<i>Кол.уч.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>			

261	Ясень	1		36-40		8-10	неудовлетворительное, крона образана на 50%, заселены стволовыми вредителями кора местами отслаивается.	Вырубить	Без компенсац.	сухостой
262	Ясень	3		24-30		8-10	неудовлетворительное, крона образана на 50%, заселены стволовыми вредителями кора местами отслаивается.	Вырубить	Без компенсац.	сухостой
262	Пень			26-28	1	0,3	пень	Вырубить	Без компенсац.	сухостой
263	сирень куст		1			3-4	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
264	Береза	14		24-50		8-10	удовлетворительное, сухие ветви в кроне	Сохранить		обрезка ветвей
265	Пень			36-40	1	0,2	пень	Вырубить	Без компенсац.	сухостой
266	Береза	6		24-50		10-12	удовлетворительное, сухие ветви в кроне	Сохранить		обрезка ветвей
267	Береза	26		26-30		8-10	удовлетворительное, обломан ствол на 8м, сухие ветви в кроне	Сохранить		обрезка ветвей
268	Береза	50		26-48		10-12	удовлетворительное, 12 шт. кронированные, сухие ветви в кроне	Сохранить		обрезка ветвей
269	Липа	37		30-46		10-12	удовлетворительное, сухая вершина, одна из скелетных ветвей нависает над дорожкой	Сохранить		обрезка ветвей

						48.1.15-ИИ.2		ООО «КАПИТЕЛ» ПРОЕКТНОЕ БЮРО	Лист 27
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

270	Лиственница	3		28-34		10-12	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
271	поросль		1			1-2	удовлетворительное, поросль от пня	Сохранить		удовлетв.
272	Вяз	1		38-40		10-12	удовлетворительное, сухие ветви в кроне	Сохранить		обрезка ветвей
273	Вяз	1		22-24		8-10	удовлетворительное, сухая вершина	Сохранить		обрезка ветвей
274	Ель	1		22-24		8-10	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
275	Вяз	1		20-22		8-10	удовлетворительное, сухая вершина	Сохранить		обрезка ветвей
276	Ель	1		22-24		8-10	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
277	Ель	1		32-34		10-12	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
278	Ель	1		30		12	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
279	Ель	1		28-30		12	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
280	Ель	1		20-22		8-10	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
281	Липа	1		6-8		1,5	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
282	Береза	1		32-34		8-10	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
283	Липа	1		30-32		10	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
284	Липа	1		28-30		12-14	удовлетворительное, сухие ветви в кроне	Сохранить		обрезка ветвей
285	Липа	1		28-30		12	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
286	Береза	60		30-48		12-14	удовлетворительное, сухие ветви в кроне	Сохранить		обрезка ветвей
286	Пень			22-24	1	0,2	пень	Вырубить	Без компенсц.	сухостой
286а	Береза	1		2-3		2-3	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.

						48.1.15-ИИ.2	ООО «КАПИТАЛ» ПРОЕКТНОЕ БЮРО	Лист 28
<i>Изм.</i>	<i>Кол.уч.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>			

Дата _____ 30.07.2015

Примечание.

Перед началом работ по пересадке деревьев и кустарников вызвать на место представителей районных служб:

теплосети, кабельных сетей, канализации, водопровода, водостока и др., для уточнения положения подземных коммуникаций.

Компенсационная стоимость за уничтожаемый травяной покров, представленный рудеральной растительностью не взимается (Постановление Правительства Москвы от 21 сентября 2004 года №643-ПП)

*Отсутствие некоторых номеров перечетной ведомости связано с корректировкой трассы

При пересадке многоствольных деревьев второстепенные стволы вырубаются.

Инженер-дендролог

Чекова М.М.

Начальник отдела изысканий

Артемьев А.А.



Дата 30.07.2015

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

48.1.15-ИИ.2

ООО «КАПИТЕЛЬ»
ПРОЕКТНОЕ БЮРО

Лист

30

3. Ведомость чертежей

<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Примечание</i>
48.1.15-ИИ.2 - ДО	Дендроплан	3 листа

<i>Инв. № подл.</i>	<i>Подп. и дата</i>	<i>Взам. Инв. №</i>							48.1.15-ИИ.2	ООО «КАПИТЕЛЬ» ПРОЕКТНОЕ БЮРО	<i>Лист</i>
											31
			<i>Изм.</i>	<i>Колуч.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>			

4. Приложения

Свидетельства о допуске к проектно-изыскательским работам

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №							48.1.15-ИИ.2	ООО «КАПИТЕЛЬ» ПРОЕКТНОЕ БЮРО	Лист
											32
			Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

**Саморегулируемая организация в области проектирования
«ПРОЕКТ»**

Российская Федерация, 125009, г. Москва, Страстной бульвар, д. 6, стр. 1, <http://proektsro.ru/>
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
№ СРО-П-041-05112009

г. Москва

21 декабря 2012 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства

№ СД-0092-28122009-П-7736520749-7

Выдано члену саморегулируемой организации:

Обществу с ограниченной ответственностью «КАПИТЕЛЬ»
ИНН 7736520749, ОГРН 1057746666691, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 7

Основание выдачи Свидетельства: **Решение Совета НП Саморегулируемая
организация в области проектирования «ПРОЕКТ», протокол № СД-555
от 21 декабря 2012 года**

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в приложении
к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.

Начало действия с 21 декабря 2012 г.

Свидетельство без приложения недействительно

Свидетельство действительно без ограничения срока и территории его действия

Свидетельство выдано взамен ранее выданного 30 мая 2011 г.
№ СД-0092-28122009-П-7736520749-6.

Председатель Совета Партнерства
(должность уполномоченного лица)

М.П. МОСКВА

Л.И. Каган
(инициалы, фамилия)

001662

Взам. Инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

48.1.15-ИИ.2

ООО «КАПИТЕЛЬ»
ПРОЕКТНОЕ БЮРО

Лист
33

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Свидетельству о допуске к
определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального
строительства
от «21» декабря 2012 г.
№ СД-0092-28122009-П-7736520749-7

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность:

1. объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии, и о допуске к которым член Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация в области проектирования «ПРОЕКТ» **Общество с ограниченной ответственностью «КАПИТЕЛЬ» имеет Свидетельство**

№	Наименование вида работ
1.	Нет

2. особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация в области проектирования «ПРОЕКТ» **Общество с ограниченной ответственностью «КАПИТЕЛЬ» имеет Свидетельство**

№	Наименование вида работ
1.	Нет

3. объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация в области проектирования «ПРОЕКТ» **Общество с ограниченной ответственностью «КАПИТЕЛЬ» имеет Свидетельство**

№	Наименование вида работ
1.	1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
	1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка
	1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта
	1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения
2.	2. Работы по подготовке архитектурных решений
3.	3. Работы по подготовке конструктивных решений
4.	4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
	4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
	4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации
	4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
	4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения
5.	5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
	5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
	5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений

003382

Взам. Инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

48.1.15-ИИ.2

ООО «КАПИТЕЛЬ»
ПРОЕКТНОЕ БЮРО

ПРИЛОЖЕНИЕ

3

к Свидетельству о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от «21» декабря 2012 г.
№ СД-0092-28122009-П-7736520749-7

	5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений
	5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений
	5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
6.	6. Работы по подготовке технологических решений:
	6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов
	6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов
	6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов
	6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов
	6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов
	6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов
	6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов
7.	7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
	7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне
	7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
8.	9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
9.	10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
10.	11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения
11.	13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

Общество с ограниченной ответственностью «КАПИТЕЛЬ» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору составляет до **300 000 000 (триста миллионов)** рублей.

Председатель Совета Партнерства
(должность уполномоченного лица)

(подпись)

М.П.



И.И. Каган
(инициалы, фамилия)

003383

Взам. Инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

48.1.15-ИИ.2

ООО «КАПИТЕЛЬ»
ПРОЕКТНОЕ БЮРО

Лист
35



Прошито, пронумеровано
листов

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

48.1.15-ИИ.2

ООО «КАПИТЕЛЬ»
ПРОЕКТНОЕ БЮРО

Лист
36